



# COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

37030 Mezzane di Sotto – VR

P.zza Quattro Novembre, 6

Tel 045 8880100

Fax 045 8880084

e-mail: [protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.mezzane.vr.it)

## PROGETTO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 23 C. 7 del D. Lgs 16 aprile 2016, n. 50

### LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DI VIA ROMA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

### RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Mezzane di Sotto, 25 LUG. 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

geom. Allegri Daniele



Via Roma è la strada principale in senso est-ovest di collegamento con il centro storico e la zona residenziale con le varie strutture di interesse pubblico quali chiesa, impianti sportivi, scuole e cimitero.

Nel 1996 è stato realizzato un primo intervento per la messa in sicurezza del tratto di strada mediante lo spostamento e rettifica di un tratto di vecchia mura di sostegno ed il tombinamento di un fossato, che ha permesso l'ampliamento della sede stradale e la realizzazione di marciapiede fino al piazzale della chiesa.

Negli ultimi dieci anni, a seguito della realizzazione di un Piano di Recupero residenziale di iniziativa privata, il tratto di strada ha subito un notevole incremento del traffico.

Lungo il tratto di strada sono prospicienti altresì la scuola primaria, gli impianti sportivi comunali, un parcheggio pubblico, la chiesa comunale e il cimitero del capoluogo.

Con provvedimento di G.C. n. 43 del 26.05.2008, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo che prevedeva i lavori di messa in sicurezza della strada, attraverso la realizzazione del marciapiede come la continuazione dell'esistente, allargamento del sedime stradale, l'illuminazione pubblica e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

Ora, s'intende aggiornare ed integrare il progetto definitivo, secondo i lavori previsti con il sopra citato provvedimento, alla normativa vigente contenuta nel D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto è intenzione di quest'Amministrazione Comunale, provvedere al miglioramento della sicurezza stradale del tratto di strada comunale via Roma. A tal fine è stato incaricato questo Ufficio Tecnico a predisporre il progetto di definitivo.

Come risulta dagli elaborati progettuali, i lavori progettati si possono così descrivere:

- Pulizia e preparazione fondo del vaio Contea;
- Formazione del sottofondo in cls;
- Posa della tubazione scatolare prefabbricata di lunghezza ml 170 avente sezione 120x100;
- Formazione sottofondo per la pavimentazione in autobloccanti;
- Realizzazione marciapiede;
- Posa di parapetto / barriera;
- Posa palo per illuminazione pubblica;
- Realizzazione di n. 3 attraversamenti pedonali;
- Riconfigurazione della sede stradale;
- Stesa di conglomerato bituminoso;

La spesa complessiva dell'intervento è quantificabile in complessivi Euro 143.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>Per lavori</b>	€	123.000,00
	per oneri sulla sicurezza (non soggetti al ribasso d'asta)	€	4.100,00
	<b>Sommano</b>	€	127.100,00
<b>B</b>	<b>Per somme in Amministrazione</b>		
	I.V.A. 10%	€	12.710,00
	Spese tecniche x calcoli statici	€	2.240,00
	Autorizzazioni enti vari	€	650,00
	imprevisti	€	300,00
	<b>Sommano</b>	€	15.900,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	€	<b>143.000,00</b>

La copertura della spesa è prevista in parte con contributo regionale ai sensi della DGRV n. 1128 del 29.06.2016 (art. 3 della L.R. 39/1991) nella misura di € 68.000,00 e in parte con fondi propri dell'Amministrazione per l'importo residuo di € 75.000,00.

I lavori non necessitano di avvio della procedura espropriativa in quanto i terreni oggetto di intervento sono di proprietà comunale.

Risulterà necessaria l'autorizzazione dall'Ente competente (Consorzio Alta Pianura Veneta, Servizio Forestale Regionale..) per il tombinamento di parte (ml 160 circa) del vaio Contea.

Sarà inoltre richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04.

#### **Cronoprogramma**

Tempi massimi previsti:

- attività di progettazione	mesi	n.	2
- approvazione	"	n.	3
- affidamento	"	n.	3
- esecuzione	"	n.	3
- collaudo	"	n.	2
<b>TOTALE</b>	<b>MESI</b>	<b>N.</b>	<b>13</b>

#### **Finalità dell'intervento**

Le finalità dell'intervento è quella mettere in sicurezza il tratto di strada di Via Roma sul quale si affacciano direttamente la scuola primaria, la chiesa, gli impianti sportivi, attraverso il completamento del tratto di marciapiede, ora mancante, e la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

Mezzane di Sotto,

25 LUG. 2019

**IL PROGETTISTA**

(Il Tecnico Comunale)

