VALENTINO STELLA
CURRICULUM

Valentino Stella

Libero professionista Architetto dal maggio 1997
Fra il 1996 e il 2000 collaboratore con ruolo di progettista in studi di architettura
Dal 2000 con proprio studio di progettazione architettonica, urbanistica, restauro, paesaggio e arredamento
Esperienze professionali maturate nei diversi ambiti della progettazione, cantieristica e ricerca in Italia ed Europa

Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Belluno al n. 280, sez. A/a dal 12/03/1998

Laureato all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nell' Anno Accademico 1996/97 con la Tesi dal titolo "Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: progetto urbanistico per la continuità del sistema parco con il fondovalle"
Relatore: prof. Bernardo Secchi

Abilitato alla professione di Architetto con Esame di Stato sostenuto a Venezia nella prima sessione 1997

In possesso dei requisiti di legge per i servizi relativi al coordinamento per la sicurezza nella progettazione ed esecuzione dei lavori in cantieri mobili e temporanei (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

Profilo professionale disponibile nel social network linkedIn

INCARICO N. 01

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto definitivo_esecutivo: novembre 2018
Esecuzione: in corso d'opera

COMMITTENTE:
Comune di Ponte nelle Alpi (BL)

TITOLO:
Lavori di ristrutturazione e adeguamento Piccolo Teatro "G. Pierobon" 2° stralcio

DESCRIZIONE SINTETICA:
Le opere in progetto definiscono un impianto funzionale rinnovato sia per il pubblico sia per gli artisti. I lavori conseguono alle opere di adeguamento sismico precedentemente eseguite. Un importante aspetto progettuale ed esecutivo è quello relativo al miglioramento complessivo delle prestazioni acustiche. La platea e la galleria sono completate con nuove poltrone, nuova pavimentazione e rivestimento acustico delle pareti verticali. Gli impianti di illuminazione, di riscaldamento-raffrescamento e antincendio sono completamente rinnovati al fine di produrre un adeguamento normativo ed elevare il livello prestazionale complessivo, riducendo sensibilmente i consumi energetici e di gestionale. È stata completata la dotazione impiantistica di scena.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione definitiva, esecutiva; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; direzione lavori; misura e contabilità dei lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato, CSP, Direttore Lavori, CSE

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 169.413,04

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (X) NO



SEZIONE 1-1
Scala 1:100

INCARICO N. 02

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto definitivo_progetto cromatico: maggio 2016 (Casa di riposo) - aprile 2017 (Scuola primaria II grado)

COMMITTENTE:
Comune di Mel (BL)

TITOLO:
Progetto cromatico nei lavori di riqualificazione energetica della Casa di riposo e della Scuola secondaria di primo grado a Mel capoluogo

DESCRIZIONE SINTETICA:
Gli interventi di efficientamento energetico dei due importanti edifici pubblici è l'occasione per migliorarne l'aspetto esteriore e mitigarne l'impatto volumetrico rispetto ai contesti urbani ed ambientali con i quali si confrontano. Le soluzioni progettate e in seguito realizzate sono state simulate anche per mezzo del fotoritocco.
Il primo incarico affidato ha riguardato la Casa di riposo, in seguito è stato affidato anche l'incarico per la Scuola.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
progettazione definitiva

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO



INCARICO N. 03

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare-definitivo: 15 marzo 2017 – 31 marzo 2017

COMMITTENTE:
Unione Montana Bellunese – Belluno, Ponte nelle Alpi

TITOLO:
Costruzione del nuovo edificio per servizi nel piazzale del Nevegal

DESCRIZIONE SINTETICA:
Il progetto ha come obiettivo l'offerta di nuovi servizi e il miglioramento di quelli esistenti per chi pratica lo sci ovvero la mountain bike. La nuova costruzione in legno permetterà di disporre di una nuova biglietteria, un nuovo ufficio, un locale di pronto soccorso, una zona con armadietti e un nuovo punto di somministrazione di cibo e bevande con una terrazza esterna. (classe energetica A2)
Opera finanziata PSR 2014-2020, cod.7.5.1 (...) turismo sostenibile nelle aree rurali, progetto chiave 02 "La montagna di mezzo"

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale, Sport, Turismo

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare-definitiva

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 95.238,00

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (X) NO



modelli di studio

INCARICO N. 04

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare-definitivo: 15 marzo 2017 – 31 marzo 2017

COMMITTENTE:
Unione Montana Bellunese – Belluno, Ponte nelle Alpi

TITOLO:
Potenziamento e valorizzazione percorsi turistici in Nevegal

DESCRIZIONE SINTETICA:
Il progetto riguarda la sistemazione della rete degli itinerari pedonali e ciclabili su percorsi sterrati e la cartellonistica turistica: lo sviluppo complessivo è di circa 75 km.
Il progetto comprende anche della ristrutturazione dei due fabbricati chiamati Casere Stevaliere in località Pian Longhi, al fine di offrire agli escursionisti alcuni servizi quali bagni e docce, oltre a un punto di vendita di prodotti alimentari tipici nei pressi del centro sportivo Paolo Valenti. È stato definito anche il modello insediativo per la futura realizzazione di un agricampeggio e, in questa fase, progettata la rete infrastrutturale con i sottoservizi.
Opera finanziata PSR 2014-2020, cod.7.5.1 (...) turismo sostenibile nelle aree rurali, progetto chiave 02 "la montagna di mezzo"

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale, Sport, Turismo

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare-definitiva

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 190.476,19

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (X) NO

Pian Longhi, Nevegal

INCARICO N. 05

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Studio di fattibilità e progetto preliminare: 30 dicembre 2016 – 20 marzo 2017

COMMITTENTE:
Comune di Alpago (BL)

TITOLO:
Ristrutturazione e riordino dell'area sportiva di Pieve d'Alpago

DESCRIZIONE SINTETICA:
L'incarico ha come tema la progettazione di uno spogliatoio a servizio di circa 60 calciatori e uno spogliatoio per il Pala Pieve; le due nuove costruzioni sono funzionali sia per le partite, sia per gli allenamenti delle diverse categorie ed età dei giocatori.
Il progetto degli spazi aperti, della viabilità e dei parcheggi riordina l'accesso e la fruibilità complessiva dell'area sportiva, risolvendo anche il problema della separazione fra i percorsi degli atleti e quelli del pubblico. Ogni nuovo intervento progettato è stato concepito per offrire elevati standard prestazionali, riducendo al minimo il consumo di suolo. (classe energetica A3)

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale, Sport, Turismo

TIPO DI PRESTAZIONE:
Studio di fattibilità, progettazione preliminare

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 2.340.400,00

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (X) NO





INCARICO N. 06

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Studio di fattibilità e progetto preliminare: 06 ottobre 2016 – 23 marzo 2017

COMMITTENTE:
Comune di Vigo di Cadore (BL)

TITOLO:
Riqualificazione dell'area in località Pelos con annessa palestra ed ex-scuola di proprietà comunale

DESCRIZIONE SINTETICA:
Il progetto riguarda il recupero di una vasta area al margine dell'abitato di Pelos, oggi sotto-utilizzata.
La fase di rilievo e analisi in sito ha permesso di riconoscere nell'ex scuola e nelle superfici pertinenziali gli spazi per le nuove attività previste dal programma funzionale elaborato con l'Amministrazione. I servizi progettati sono rivolti sia alla popolazione residente sia ai turisti e completano l'offerta disponibile al fine di aumentare il target di riferimento. (classe energetica A2)

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale, Sport, Turismo

TIPO DI PRESTAZIONE:
Studio di fattibilità, progettazione preliminare

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 2.220.000,00

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (X) NO

Rendering e fotoinserimento

INCARICO N. 07

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Studio di fattibilità: settembre 2015
Progetto preliminare: in corso di esecuzione

COMMITTENTE:
Casa di riposo per anziani "M. Tomitano e N. Boccassin" - Comune di Motta di Livenza (TV)

TITOLO:
Ristrutturazione e riqualificazione della Casa di riposo per anziani "M. Tomitano e N. Boccassin"

DESCRIZIONE SINTETICA:
Il programma funzionale per la ristrutturazione e riqualificazione della Casa di Riposo "M. Tomitano e N. Boccassin", propone delle soluzioni che aderiscono agli indirizzi del la Dgr n.2108 del 10/11/2014 per la realizzazione di una U.R.T. (Unità Riabilitativa Territoriale). Il progetto definisce contemporaneamente la riconfigurazione delle attuali destinazioni d'uso, in seguito alle nuove esigenze della struttura con riferimento alle specifiche normative Nazionali e Regionali in materia.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
Studio di fattibilità, progettazione preliminare

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato, coordinamento generale
arch. Roberto De Biasi: collaboratore
ing. Ludovico De Lotto: collaboratrice, progetto strutture
ing. Michele Da Rold: collaboratore, progetto impianti, prevenzione incendi

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 264.348,34

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (X) NO



modello di studio

INCARICO N. 08

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto: gennaio 2013 – dicembre 2013
Esecuzione: gennaio - febbraio 2014

COMMITTENTE:
F.A.B.D. - Comune di Belluno

TITOLO:
INCLINAZIONI 50/70
racconti di innovazione in architettura e design - Centro Culturale Palazzo Crepadona

DESCRIZIONE SINTETICA:

L'evento culturale ha raccontato, in quattro conferenze aperte al pubblico, la sperimentazione di nuovi materiali nella produzione industriale. Il periodo storico trattato, fra il finire degli anni '50 e la prima metà degli anni '70, era caratterizzato da un clima di straordinaria vivacità, nel quale architetti e aziende cooperarono alla creazione delle condizioni necessarie allo stile italiano per imporsi a livello internazionale. Il racconto delle vicende professionali degli architetti Bruno Morassutti, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Tobia Scarpa, Gino Valle e Giorgio Macola ha svelato esperienze emblematiche, testimoniate dai prodotti esposti dalle aziende Flos, B&B Italia, Valdadige Costruzioni, che hanno partecipato all'evento. La sala è stata allestita lungo una linea generatrice diagonale; al suo interno è stato realizzato il palco, attrezzata la platea ed esposti alcuni prodotti divenuti classici del design. E' stato proiettato un filmato realizzato appositamente per queste conferenze, con riprese eseguite presso gli studi degli architetti e nelle aziende. La realizzazione di questo evento culturale è stata l'occasione per condividere una parte del personale lavoro di ricerca su esperienze produttive che non si esauriscono. Sono state registrate 630 presenze nel corso delle 4 conferenze.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione allestimento, progetto culturale, coordinamento generale

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazione allestimento, progetto culturale, coordinamento generale
arch. Roberto De Biasi: progetto culturale, coordinamento generale
arch. Laura Soravia: collaboratrice

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 22.000,00

EVENTO REALIZZATO:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

allestimento della sala

allestimento della sala

INCARICO N. 09

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Studio di fattibilità: settembre 2013

COMMITTENTE:
Comune di Mel(BL)

TITOLO:
Centro polifunzionale dedicato alle attività di assistenza socio sanitaria territoriale

DESCRIZIONE SINTETICA:

Questo studio di fattibilità applica le attuali direttive regionali e nazionali nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria territoriale. La nuova costruzione è stata pensata per corrispondere al programma delle funzioni dato attraverso una attenta progettazione dell'impianto planimetrico: il bilancio complessivo fra superfici adibite alle attività sanitarie e superfici di servizio è stato massimizzato in favore delle prime. Il posizionamento e le caratteristiche architettoniche del Centro esprimono scelte adeguate anche rispetto all'impostazione urbanistica della zona. L'analisi del lotto, prossimo alla residenza per anziani, ha rivelato la possibilità di connettersi ai servizi, agli impianti e alle reti esistenti. La strategia progettuale che ne è conseguita ha evitato sprechi e ha permesso di gestire tutte le risorse economiche disponibili in favore dell'assistenza socio-sanitaria. La progettazione architettonica, strutturale e impiantistica è stata finalizzata all'ottenimento di elevate prestazioni in ordine alla funzionalità e adattabilità degli spazi, alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione dei costi generali di gestione.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione studio di fattibilità, stima del valore dell'area

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazione
arch. Laura Soravia e arch. Roberto De Biasi: collaboratori
ing. Ludovico De Lotto, Studio MTD: progetto strutture
Studio TFE ingegneria: progetto impianti, prevenzione incendi

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 1.000.000,00

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (x) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (x) NO





modelli di studio

INCARICO N. 10

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progettazione: settembre 2013
Esecuzione: novembre 2013 – settembre 2014

COMMITTENTE:
Comune di San Vito di Cadore (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Realizzazione della nuova scuola di musica

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il committente ha esteso l'incarico di costruzione della nuova scuola d'infanzia alla realizzazione della scuola di musica. La nuova struttura mette a disposizione 6 aule per le esercitazioni con gli strumenti e una sala per i saggi musicali. L'opera è stata realizzata applicando gli accorgimenti acustici che permettono di raggiungere gli standard prestazionali richiesti. La nuova scuola di musica è a servizio dell'intera alta Val del Boite.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazioni; C.S.P.; D.L.; misura e contabilità dei lavori; C.S.E.

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista e D.L.

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 104.974,35

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(x) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
(x) SI ( ) NO

INCARICO N. 11

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progettazione: novembre 2012
Esecuzione: dicembre 2012

COMMITTENTE:
Comune di Belluno – Consorzio Belluno Centro Storico

TITOLO DELL'OPERA:
Allestimento e direzione dei lavori per il Mercatino di Natale in Piazza dei Martiri, Belluno capoluogo

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Il cliente aveva richiesto una proposta innovativa rispetto ai precedenti allestimenti. L'analisi delle peculiarità del luogo ha permesso di elaborare una strategia nuova che, per la prima volta, ha permesso di allestire le casette all'interno del giardino pubblico, ricreando l'ambientazione di un piccolo villaggio. L'insediamento ha proposto ai visitatori una inattesa percezione del luogo, prodotta dalla creazione di ambiti raccolti e dilatati, sui quali affacciavano i banchi di vendita. Il progetto ha riguardato anche la rete della distribuzione dell'energia elettrica, il sistema di diffusione sonora, l'impianto di illuminazione ambientale-decorativa, le strategie di comunicazione tradizionali e attraverso internet con l'estensione della webapp esistente agli espositori.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazioni; Direzione Lavori

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: incaricato, progettista e D.L.
arch. Roberto De Biasi: collaboratore alla progettazione
Laura Soravia: collaboratrice alla progettazione

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 27.500,00 (stimato)

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(x) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
(x) SI ( ) NO

modello

allestimento realizzato

INCARICO N. 12

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progettazione definitiva-esecutiva: ottobre 2011
Esecuzione: ottobre 2013 – marzo 2014

COMMITTENTE:
Comune di Feltre (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Realizzazione di una sezione destinata ai pazienti in stato vegetativo presso la casa di riposo A. Brandalise

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il lavoro ha riguardato la ristrutturazione complessiva di un piano della palazzina in cui risiedono gli ospiti malati di alzheimer, piano destinato alla lungodegenza in stato vegetativo.
Sono state applicate specifiche soluzioni architettoniche e tecnologiche per costruire ambienti che corrispondono ai più elevati standard di confort per i pazienti, in un contesto complessivo reso accogliente ai famigliari e funzionale agli operatori.
È stato realizzato un nuovo volume esterno lungo il fianco sud est del fabbricato all'interno del quale sono state collocate le macchine degli impianti termico, gas medicali, ventilazione e controllo igrometrico.
Intervento su sito sottoposto a vincolo Beni Paesaggistici D.Lgs 42/2004

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione; assistenza alla direzione lavori

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista architettonico - mandante
TFE ingegneria s.r.l.: progettista impianti - mandatario

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 271.850,00

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

opera realizzata

INCARICO N. 13

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare: aprile 2008
Progettazione definitiva-esecutiva, C.S.P.: settembre 2010
Direzione Lavori, C.S.E., misura e contabilità lavori: agosto 2012 – dicembre 2012

COMMITTENTE:
Comune di Limana (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Realizzazione punto di informazione turistica nel centro frazionale di Valmorel – 1° stralcio lavori

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il lavoro ha per obiettivo quello di concorrere al miglioramento delle prospettive economiche di Valmorel legate al settore turistico. Si tratta di una nuova costruzione utile alla comunicazione delle offerte disponibili sul territorio. La nuova costruzione è stata pensata per inserirsi in modo armonico nel paese: per questo parte del volume è ipogeo, con la parte emergente costruita prevalentemente in pietra e in legno. L'obiettivo è stato raggiunto corrispondendo al programma delle funzioni all'interno di un volume architettonico articolato, idoneo per molteplici configurazioni e costruito con i materiali della tradizione locale.
Il punto di informazione turistica è funzionale alla fruizione del luogo per gli aspetti di interesse legati al territorio, agli itinerari ed ai percorsi turistici esistenti, alle produzioni agricole e casearie locali.
Opera finanziata P.S.R. Veneto 2007, Asse 4 LEADER, Azione 2, Misura 331

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; direzione lavori; misura e contabilità dei lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relazione di valutazione d'incidenza ambientale

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazioni, Direzione Lavori, C.S.P., C.S.E., misura e contabilità
ing. Ludovico De Lotto – studio MTD: prog. strutture
ing. Fausto Paganin: prog. impianti

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 105.818,62

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

simulazione

Simulazione

opera realizzata

INCARICO N. 14

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
1° classificato concorso di progettazione: aprile 2010
Progettazione preliminare: aprile 2010
Progettazione definitiva-esecutiva: dicembre 2011
Direzione Lavori, C.S.E., misura e contabilità lavori: aprile 2012, aprile 2014

COMMITTENTE:
Comune di San Vito di Cadore (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Realizzazione della scuola per l'infanzia con asilo nido a San Vito di Cadore

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
La nuova scuola per l'infanzia con asilo nido a San Vito di Cadore propone soluzioni architettoniche e tecniche che applicano le recenti prescrizioni e gli attuali orientamenti didattici per la costruzione delle strutture dedicate ai bambini. La costruzione esprime molteplici istanze, in particolare requisiti sanitari, qualitativi e prestazionali che prevedono standard elevati di utilizzo e di gestione con applicazione di tecnologie per un elevato contenimento dei consumi energetici (classe energetica A+).
Intervento su sito sottoposto a vincolo Beni Paesaggistici D.Lgs 42/2004

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazioni; C.S.P.; perizia di stima per l'immobile alienato, D.L.; misura e contabilità dei lavori; C.S.E., C.P.I.

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato
arch. Roberto De Biasi: collaboratore alla progettazione
ing. Piergianni Da Rold: progetto strutturale
ing. Michele Da Rold: progetto impianto idrico e riscaldamento, prevenzione incendi

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 1.690.784,88

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

opera realizzata

opera realizzata

opera realizzata

opera realizzata

INCARICO N. 15

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: marzo 2010
Progetto definitivo: 1° stralcio luglio 2010; 2° stralcio settembre 2012
Progetto esecutivo: 1° stralcio luglio 2011; 2° stralcio giugno 2013
Direzione Lavori, C.S.E., misura e contabilità lavori: 1° stralcio aprile 2012, settembre 2013; 2° maggio 2014, luglio 2015

COMMITTENTE:
Comune di Erto e Casso (PN)

TITOLO DELL'OPERA:
Pavimentazione in acciottolato e ristrutturazione dei sottoservizi nell'abitato storico di Erto 1° e 2° stralcio lavori

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Gli interventi hanno come obiettivo la riqualificazione urbana di parte delle vie pedonali nel centro storico del paese. Il primo stralcio dei lavori interessa una superficie di circa 850 mq; il secondo stralcio dei lavori interessa una superficie di circa 400 mq. Le pendenze trasversali che definiscono i profili delle superfici si raccordano convogliando l'acqua lungo una linea mediana su cui sono disposte le nuove caditoie in pietra. È riutilizzato il materiale lapideo preventivamente rimosso e integrato da pietre analoghe alle esistenti laddove degradato. I sottoservizi sono ristrutturati ed integrati da una nuova rete di scarico delle acque superficiali, da una nuova rete dell'acquedotto e dalla nuova rete di distribuzione urbana del gas gpl. La pavimentazione in pietra è posata ad "incastro" con intasamento in sabbia: questa particolare modalità di posa si è rivelata efficace perché riduce le sconnessioni superficiali rendendo sufficientemente agevole la percorrenza pedonale e perché stabile nel tempo.
Opere finanziate POS-FESR 2007-2013, ATTIVITA' 4.2.a "Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; direzione lavori; misura e contabilità dei lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 327.712,12, 1° stralcio lavori; € 156.141,23, 2° stralcio lavori

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

opera realizzata

INCARICO N. 16

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare: dicembre 2008
Progettazione definitiva: marzo 2009
Progettazione esecutiva 1° stralcio lavori: novembre 2009
Esecuzione 1° stralcio lavori: giugno 2010 – novembre 2010
Progettazione esecutiva 2° stralcio lavori: dicembre 2011
Esecuzione 2° stralcio lavori: marzo 2012 – aprile 2012

COMMITTENTE:
Comune di Feltre (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Ristrutturazione della scuola elementare e materna della frazione di Mugnai

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il lavoro è finalizzato alla ristrutturazione e adeguamento complessivo della scuola materna ed elementare della frazione di Mugnai, ricercando nuove soluzioni distributive, in applicazione alle richieste delle specifiche normative nazionali e regionali in materia di edilizia scolastica.
Il progetto si struttura in un livello generale (progetto definitivo che ha acquisito tutti i pareri degli Enti), nel quale sono considerati l'insieme degli interventi necessari per l'adeguamento della scuola sia dal punto di vista impiantistico sia funzionale interno, e in fasi operative che pianificano gli interventi di progetto secondo strategie compatibili con il mantenimento del calendario didattico e dell'agibilità della scuola.
Nel progetto rientra il recupero del vasto spazio aperto pertinenziale che restituisce alla scuola ed al paese di Mugnai dei luoghi rinnovati con valenza didattica, di servizio al campo da gioco del rugby e di parco urbano.
Intervento su sito sottoposto a vincolo Beni Paesaggistici D.Lgs 42/2004

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato
arch. Roberto De Biasi: collaboratore alla progettazione
ing. Gino De Martin: progetto strutturale
ing. Michele Da Rold: progetto impianto idrico e riscaldamento, prevenzione incendi

IMPORTO DEI LAVORI:
Tot. € 633.989,45; 1° stralcio € 165.540,34; 2° stralcio € 85.925,51

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (x) NO

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (x) NO





INCARICO N. 17

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progettazione - Esecuzione: luglio 2007 – settembre 2008

COMMITTENTE:
Comune di Limana (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Ristrutturazione e messa a norma della scuola materna di Navasa

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il lavoro è stato realizzato nei luoghi in cui Dino Buzzati ambientò *I miracoli di Val Morel*.
L'ampliamento è stato progettato a ridosso ed in collegamento diretto con il fabbricato esistente. Esso è stato costruito sul terreno a Nord, lungo il limite del pendio che scende verso il Rio Colmeda in direzione Ovest. L'aspetto del nuovo edificio è ispirato alla semplicità, rifuggendo il ricorso ad espedienti che risulterebbero incongrui rispetto alla scuola esistente. Si è posta particolare attenzione alle prestazioni energetiche complessive, applicando soluzioni tecnologiche ed impiantistiche finalizzate al contenimento dei consumi oltre che alla riduzione significativa dei costi complessivi di gestione e manutenzione per l'intera scuola.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
Consulenza alla progettazione di massima finalizzata all'ottenimento dei finanziamenti, progettista incaricato, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direttore dei lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione, relazione di valutazione d'incidenza ambientale

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazioni, Direzione Lavori C.S.P., C.S.E., misura e contabilità
ing. Luca Zanon: progettazione strutturale

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 394.100,00

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

modello di studio


modello di studio

opera realizzata

opera realizzata

INCARICO N. 18

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progettazione - Esecuzione: marzo 2007 – settembre 2007

COMMITTENTE:
Provincia di Belluno

TITOLO DELL'OPERA:
Restauro conservativo della copertura del complesso di Villa Zuppani a Pasa, Sedico (BL)

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il lavoro riguarda il restauro delle coperture e delle strutture lignee nel tetto di Villa Zuppani e dei suoi annessi rustici. L'obbiettivo è quello di interrompere il processo di degrado in atto, dovuto all'infiltrazione dell'acqua piovana che negli anni ha prodotto fenomeni d'imputridimento degli elementi lignei. Il progetto esecutivo ha proposto le soluzioni per il restauro, attuando interventi valutati caso per caso rispetto alle problematiche specifiche del degrado rilevato durate i sopraluoghi e le fasi di cantiere. Gli interventi eseguiti hanno riguardato il consolidamento statico, la sostituzione od incalmo degli elementi lignei ammalorati e non recuperabili, la loro protezione ed il recupero con integrazione del manto di copertura in coppi.
Intervento sottoposto a vincolo Beni Culturali D.Lgs 42/2004

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Edifici e manufatti esistenti

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione esecutiva; assistenza alla direzione lavori

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazione esecutiva, direzione operativa dei lavori
Provincia di Belluno: progetto preliminare, definitivo, coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 124.240,00

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

opera realizzata

opera realizzata

opera realizzata

opera realizzata

INCARICO N. 19

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: settembre 2006

COMMITTENTE:
Comune di Mel (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Realizzazione del nuovo nido integrato, scuola materna e asilo nido a Villa di Villa

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
La scuola materna con annesso asilo nido è costituita da un edificio la cui planimetria si compone di tre zone principali: al centro i locali di servizio e nei due fianchi si articolano rispettivamente le aule della scuola materna e dell'asilo nido. Il modello insediativo della costruzione definisce una corte-giardino aperta in direzione sud, che ottimizza le relazioni fra interno ed esterno, oltre a massimizzare i requisiti termici passivi derivanti dall'insolazione giornaliera (architettura bio-climatica). Le tecnologie applicate determinano un notevole risparmio energetico nella gestione dell'immobile.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 1.113.122,00

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (X) NO

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato
arch. Roberto De Biasi: collaboratore

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO


modello di studio

modello di studio


modello di studio


modello di studio

INCARICO N. 20

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto di fattibilità: agosto 2006

COMMITTENTE:
Comune di Limana (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Costruzione del Centro polifunzionale con annessa nuova Biblioteca comunale, locali per associazioni volontaristiche e spazio specializzato per convegni e rappresentazioni teatrali - musicali

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il progetto individua tre ambiti generali su cui si articola il volume: la nuova biblioteca comunale, i locali per associazioni volontaristiche, lo spazio specializzato per convegni – rappresentazioni teatrali-musicali. Essi sono stati concepiti per corrispondere pienamente alle funzioni che vi saranno svolte. Il fabbricato, costruito in aderenza alla facciata Sud del Pala Limana, è composto di due piani sovrapposti fuori terra, entrambi con forma a L. Il vantaggio di tale soluzione si riscontra nell'elevata funzionalità, nella massimizzazione dei benefici climatici e illuminotecnici derivanti dall'orientamento rispetto al cammino dell'orbita solare, oltre che nella restituzione di spazi esterni utilizzabili per attività all'aperto, derivante da una limitata occupazione del suolo.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 923.631,55

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progetto di fattibilità

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(x) SI ( ) NO

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato
arch. Antonio Coletti Contin: collaboratore
ing. Erika Maria Hernandez Gonzalez: strutture e impianti
art. Oscar Pivetti: collaboratore

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (x) NO

modello di studio

simulazione

simulazione

simulazione

INCARICO N. 21

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare e definitivo: luglio 2006

COMMITTENTE:
Comune di Mel (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Realizzazione di un impianto sportivo di eccellenza per il tiro con l'arco in località La Lora

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
L'intervento mira alla realizzazione di due campi di tiro con l'arco all'aperto per manifestazioni nazionali ed internazionali, strutture di servizio, campo di allenamento al coperto da utilizzare anche per competizioni indoor. Le opere riguardano anche il recupero del territorio di pertinenza, all'interno del quale è presente un vecchio poligono dimesso.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare e definitiva, relazione di valutazione d'incidenza ambientale

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato
arch. Roberto De Biasi: collaboratore

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 998.354,55

PRESTAZIONE CONCLUSA:
( ) SI (X) NO

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO

ALTRE INFORMAZIONI:
Opera finanziata L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 28

modello di studio

modello di studio

simulazione

simulazione

INCARICO N. 22

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: aprile 2006
Progetto definitivo: novembre 2006
Progetto esecutivo: maggio 2007
Direzione Lavori: settembre 2007 - giugno 2008

COMMITTENTE:
Comune di Agordo (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Realizzazione di un marciapiede lungo Via Aldo Moro ad Agordo capoluogo

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il marciapiede è stato realizzato lungo il fianco sinistro della strada che dal centro di Agordo sale verso l'ospedale. Il percorso garantisce la sicurezza dei pedoni, posta come requisito prioritario in ragione della caratteristica della sede stradale. Lungo lo sviluppo longitudinale ed in corrispondenza degli accessi alle proprietà private, il profilo è configurato in modo da garantire la percorribilità trasversale. Sono state applicate soluzioni per garantire l'accessibilità anche a persone con ridotta od impedita capacità motoria.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Infrastrutture per la mobilità/Viabilità speciale

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano particellare degli espropri, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato
arch. Roberto De Biasi: collaboratore

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 129.215,07

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

opera realizzata: salita all'Ospedale di Agordo

opera realizzata: accesso al parcheggio

INCARICO N. 23

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: aprile 2005
Progetto definitivo: agosto 2005
Progetto esecutivo: I° stralcio lavori, marzo 2006; II° stralcio lavori, marzo 2009; III° stralcio lavori, marzo 2012
Esecuzione: I° s.l. ago. 2006 – dic. 2007; II° s.l. mag. 2009 – nov. 2009; III° s.l. apr. 2013 – dic. 2013

COMMITTENTE:
Comune di Mel(BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Ampliamento della casa di riposo per anziani di Mel, sistemazione del giardino e ristrutturazione con adeguamento funzionale-normativo della cucina

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il progetto ha realizzato l'ampliamento della casa di riposo con la costruzione di un nuovo padiglione che si attesta lungo il fronte Est del fabbricato esistente. Il nuovo volume è composto di due piani, all'interno dei quali sono stati realizzate nuove camere e locali dedicati alle attività di servizio e supporto al funzionamento della casa di riposo. La copertura dell'ampliamento è stata progettata con un tetto giardino accessibile.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Sanità, Istruzione, Ricerca

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relazione di valutazione d'incidenza ambientale, prevenzione incendi

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
ing. Vittorino Scopel: progetto strutturale, direzione lavori
ing. Michele Da Rold: progetto impianto idrico e riscaldamento, direzione lavori
ing. Teddy Dalle Sasse: progetto impianto elettrico, direzione lavori
p.i. Roberto Fabbiane: prevenzione incendi

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 1.308.686,38 (715.803,51+383.019,52+209.863,38)

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

ALTRE INFORMAZIONI:

modello di studio

modello di studio

opera realizzata

opera realizzata

INCARICO N. 24

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: ottobre 2004
Progetto definitivo: giugno 2005
Progetto esecutivo: novembre 2005
D.L., coordinamento in esecuzione, misura e contabilità lavori: settembre 2006 – maggio 2009

COMMITTENTE:
Comune di Erto e Casso (PN)

TITOLO DELL'OPERA:
Recupero delle ex scuole di Casso con destinazione espositiva e servizi civici

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
L'ex scuola di Casso fu costruita nel primo dopoguerra; il sito si trova ai piedi dell'abitato di Casso.
La storia dell'edificio è segnata dal Disastro del Vajont: le lacerazioni esistenti sono una testimonianza eloquente degli effetti che causò la massa d'acqua. Il progetto si confronta con la memoria collettiva, conservando il rudere e costruendovi all'interno una nuova architettura che nelle sue forme e nei materiali utilizzati stabilisce con quanto esiste un rapporto dialettico che rifugge ogni falsificazione stilistica.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Incaricato per la direzione lavori; misura e contabilità dei lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, progettazione e D.L. impianto fotovoltaico in copertura
ing. Maurizio Olivier: progetto strutture
ing. Pietro Canton: progetto impianto idrico e riscaldamento
Setec S.a.s. ing. Carlo Barp p.i. Tonio De Col: progetto impianto elettrico

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 780.095,45

OPERA REALIZZATA:
(x) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(x) SI ( ) NO


modello

allestimento mostra

allestimento mostra

opera realizzata

opera realizzata: contesto

opera realizzata: interno

INCARICO N. 25

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto definitivo/esecutivo: ottobre 2003
Direzione lavori: luglio 2005 – novembre 2005

COMMITTENTE:
Comune di Belluno (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Area ricreativa e per il tempo libero di Mares

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il parcheggio interessa una superficie di circa 575,00 mq. Le opere sono state definite in modo da integrarsi con il territorio, con l'obiettivo di un inserimento equilibrato nel paesaggio.
Il limite fra il parcheggio ed il paesaggio naturale è stato definito con una superficie a prato, delimitata da una staccionata in legno e da un filare di carpini.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, relazione di valutazione d'incidenza ambientale, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori
arch. Roberto De Biasi: collaboratore

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 22.955,81

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

INCARICO N. 26

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: maggio 2003

COMMITTENTE:
Comune di Agordo (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Parcheggio turistico e strada di accesso in Via Insurrezione ad Agordo

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Con l'obiettivo di rilanciare l'immagine turistica e la vivibilità dell'aggregato urbano di Agordo, è stata individuata un'area per la costruzione di un grande parcheggio per la sosta dei veicoli dei residenti e dei visitatori al fine di decongestionare il centro urbano rendendolo maggiormente fruibile e facilitando l'organizzazione degli spazi aperti centrali per le varie attività a carattere turistico e commerciale promosse dagli Enti locali.
Il progetto si inquadra in una previsione di ridefinizione generale della grande viabilità di scorrimento.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato
arch. Roberto De Biasi: collaboratore

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 500.000,00 importo approssimativo

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (x) NO

INCARICO N. 27

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: gennaio 2003
Progetto definitivo/esecutivo: aprile 2003
Direzione lavori: marzo 2004 – settembre 2004

COMMITTENTE:
Comune di Mel (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Restauro della Ghiacciaia di Mel e sistemazione del parco di pertinenza

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
La ristrutturazione della ghiacciaia e del parco di pertinenza restituisce a Mel capoluogo un luogo di grande rilevanza storica e ambientale, corrispondendo alla richiesta del loro riuso a fini turistici, culturali e didattici. Intervento su sito sottoposto a vincolo Beni Paesaggistici D.Lgs 42/2004

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite
Edilizia/Edifici e manufatti esistenti

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relazione di valutazione d'incidenza ambientale, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: : progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori
p.i. Plinio Balcon: progetto impianto elettrico

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 50.774,45

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

ALTRE INFORMAZIONI:
Finanziamento DOCUP – OBBIETTIVO 2, MISURA 3.2


modello di studio

opera realizzata

opera realizzata

opera realizzata

INCARICO N. 28

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: gennaio 2002
Progetto definitivo/esecutivo: ottobre 2003
Direzione lavori, collaudi: maggio 2004 – agosto 2005

COMMITTENTE:
Comune di Lentiai (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Riqualificazione urbana dei luoghi centrali di Lentiai capoluogo e realizzazione di un parcheggio

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Le opere riguardano una serie di nuovi interventi per la riqualificazione di una parte estesa del nucleo urbano di Lentiai.
Il programma è stato quello di agevolare la connessione fra le zone in cui permangono attività commerciali di piccolo dettaglio e di servizio civico, costruendo in questo modo la premessa necessaria al loro permanere anche nel futuro.
La zona di intervento ha una conformazione allungata: si tratta di una parte significativa del paese, caratterizzata da un tessuto edilizio storico consolidato, strutturato su un sistema di percorsi carrabili e pedonali già collegato in modo efficiente alla viabilità di gerarchia superiore.
I punti qualificanti dell'intervento sono la pavimentazione in pietra delle superfici, l'illuminazione pubblica dei luoghi, la ricostruzione delle reti dei sottoservizi, il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la realizzazione di un nuovo parcheggio per automobili da circa 45 posti, ubicato nei pressi della zona in cui si concentrano le attività commerciali di vendita al dettaglio.
Intervento sottoposto a vincolo Beni Culturali D.Lgs 42/2004 in quanto ambito pertinenziale della chiesa

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, relazione di valutazione d'incidenza ambientale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: : progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
p.i. Plinio Balcon: progetto impianto elettrico

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 383.179,16

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

ALTRE INFORMAZIONI:
DOCUP – OBBIETTIVO 2, MISURA 1.4: Rivitalizzazione centri storici e aiuti al commercio

opera realizzata

opera realizzata

INCARICO N. 29

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: luglio 2001
Progetto definitivo/esecutivo: marzo 2002

COMMITTENTE:
Comune di Lentiai (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso di due fabbricati in località Le Fosse

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
Il progetto individua gli interventi per la ristrutturazione dei due edifici al fine di realizzare il cambio di destinazione d'uso da attuale annesso rustico e dimora temporanea, a strutture adatte al presidio del territorio naturale circostante.
L'obbiettivo è quello di finalizzare il recupero dei fabbricati alla realizzazione di due strutture inserite in modo armonico ed equilibrato nel paesaggio, secondo le tradizionali regole di costruzione, non prescindendo da una loro destinazione d'uso coerente e funzionale alla salvaguardia del territorio.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, relazione di valutazione d'incidenza ambientale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: : progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ing. Elvi Pierobon: progetto strutturale, progetto impianto idrico e riscaldamento
p.i. Plinio Balcon: progetto impianto elettrico

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 213.159,51

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

OPERA REALIZZATA:
( ) SI (X) NO

INCARICO N. 30

PERIODO DELLA PRESTAZIONE:
Progetto preliminare: febbraio 2001
Progetto definitivo/esecutivo: marzo 2001
Direzione lavori: marzo 2002 – maggio 2002

COMMITTENTE:
Comune di Mel (BL)

TITOLO DELL'OPERA:
Restauro della Fornace da calce di Caosa e sistemazione delle pertinenze

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
L'intervento esprime un approccio critico del restauro, prodotto dell'indagine accurata sulle parti rimanenti della fornace, al fine di valorizzare le qualità storiche ed estetiche del manufatto.
La ricostruzione ha distinto i resti dell'antica fornace dalla ricostruzione, evitando l'approccio stilistico – analogico, perseguendo l'obiettivo di un restauro che sottolinea il valore evocativo del manufatto, importante testimonianza protoindustriale della produzione della calce nella zona di Zellant a Mel.

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE:
Edilizia/Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

TIPO DI PRESTAZIONE:
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; direzione lavori, misura e contabilità dei lavori

RUOLO PROFESSIONALE SVOLTO:
arch. Valentino Stella: progettista incaricato

IMPORTO DEI LAVORI:
€ 17.940,20

OPERA REALIZZATA:
(X) SI ( ) NO

PRESTAZIONE CONCLUSA:
(X) SI ( ) NO

ALTRE INFORMAZIONI:
PIANO DI SVILUPPO RURALE, MISURA 9.3

opera realizzata

opera realizzata

opera realizzata

opera realizzata

DESCRIZIONE	
Luogo: Puos d'Alpago (BL) Data: ottobre-18	Progettista capogruppo Concorso di progettazione del nuovo Plesso scolastico di Puos d'Alpago
DESCRIZIONE	
Luogo: Milano Data: maggio-14	Progettista capogruppo Concorso internazionale di progettazione – Centro Civico nel giardino *La Biblioteca degli Alberi*, area Isola-Garibaldi
DESCRIZIONE	
Luogo: Cortina d'Ampezzo (BL) Data: luglio-13	Progettista capogruppo Concorso di idee *Senior City*
DESCRIZIONE	
Luogo: Ponte nelle Alpi (BL) Data: giugno-11	Progettista capogruppo Concorso di progettazione in due gradi per la costruzione di un ponte ciclopedonale sul Fiume Piave 2° classificato
DESCRIZIONE	
Luogo: San Vito di Cadore (BL) Data: aprile-10	Progettista capogruppo Concorso di idee per realizzazione di una scuola per l'infanzia con asilo nido a San Vito di Cadore 1° classificato
DESCRIZIONE	
Luogo: Cortina d'Ampezzo (BL) Data: luglio-09	Progettista capogruppo Concorso di progettazione ad inviti relativo ai lavori di costruzione di una palestra di roccia in localita' Sopiazes 4° classificato
DESCRIZIONE	
Luogo: Verona (VR) Data: ottobre-07	Progettista capogruppo "5° Concorso di idee Interior-Design"
DESCRIZIONE	
Luogo: Maranello (MO) Data: maggio-07	Progettista capogruppo Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova biblioteca
DESCRIZIONE	
Luogo: Verona (VR) Data: ottobre-06	Progettista capogruppo "4° Concorso di idee Interior-Design" 2° classificato
DESCRIZIONE	

Luogo: Belluno Data: aprile-06	Progettista capogruppo del "Concorso di progettazione per la realizzazione della cappella dell'ospedale san Martino in Belluno"
DESCRIZIONE	
Luogo: Oderzo (TV) Data: maggio-04	Progettista capogruppo Concorso di progettazione per la parte monumentale ed artistica della tomba di Alberto Martini 3° classificato
DESCRIZIONE	
Luogo: Cavarzano (BL) Data: settembre-00	Progettista capogruppo Concorso di progettazione per la riqualificazione urbana del centro di Cavarzano 4° classificato e premiato
DESCRIZIONE	
Luogo: Verona Data: agosto-99	Progettista capogruppo Concorso internazionale di idee in due gradi per la riqualificazione dell'area ex Magazzini Generali di Verona sud. USA Institute Progetto finalista
DESCRIZIONE	
Luogo: Cannaregio (VE) Data: gennaio-99	Progettista e curatore dell'editing del Concorso di progettazione per il restauro del complesso del Pio Loco delle Penitenti 4° classificato
DESCRIZIONE	
Luogo: Namur, Belgio Data: ottobre-98	Progettista capogruppo Concorso internazionale "EUROPAN5" Prossimità e spostamenti, i nuovi paesaggi della residenza 17° classificato
DESCRIZIONE	
Luogo: Vajont (PN) Data: luglio-97	Progettista del Concorso di idee per la riqualificazione dei luoghi centrali di Vajont

ALLESTIMENTO	DESCRIZIONE
Belluno (BL) maggio 2016 Dimensioni indicative mq 250	Allestimento della mostra d'arte "Miracolosa" dell'artista Luigi Manciocco Granaio di Villa Buzzati Associazione Culturale Villa Buzzati, Il Granaio

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Belluno (BL) ottobre 2015 Dimensioni indicative mc 720	Realizzazione di una serra bioclimatica ed efficientamento energetico di una abitazione Classe energetica A+ Casa EC, GZ



ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Villach(A) dicembre 2013 Dimensioni indicative mc 860	Abitazione con telaio strutturale, laterizio, legno Classe energetica A+ Casa ES

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Comune di Limana(BL) gennaio 2012 Dimensioni indicative mc 835	Abitazione prefabbricata Classe energetica A+ Casa IB

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Reveane, Ponte nelle Alpi (BL) Ottobre 2011 Dimensioni indicative mc 650	Efficientamento energetico dell'involucro e ricostruzione del tetto di una abitazione Casa GDP

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Comune di Belluno, Levego settembre 2006 Dimensioni indicative mc 760	Abitazione prefabbricata Classe energetica A Casa FP

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Ponte nelle Alpi (BL) novembre 2003 Dimensioni indicative mq 170 superficie coperta	Restauro di un edificio del XVIII sec ad uso abitazione Vincolo Soprintendenza B.AA Casa PO

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Comune di Belluno, Nogarè marzo 2003 Dimensioni indicative mc 620	Abitazione prefabbricata Classe energetica A Casa MB

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Cesiomaggiore (BL) gennaio 2001 Dimensioni indicative mc 530	Abitazione con telaio strutturale, laterizio, legno Casa TS

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Lentiai (BL) dicembre 2000 Dimensioni indicative mq 150 superficie coperta	Abitazione unifamiliare Casa RP

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Perarolo di Cadore (BL) novembre 2000 Dimensioni indicative mq 110 superficie utile	Ristrutturazione e ampliamento di un'abitazione Casa MT

ARCHITETTURA RESIDENZIALE	DESCRIZIONE
Nebbiù - Pieve di Cadore (BL) ottobre 2000 Dimensioni indicative mc 1.240	Edificio residenziale con 5 unità abitative. T. S.r.l.
ARCHITETTURA PER SERVIZI	DESCRIZIONE
Castello - Venezia gennaio 1999 Dimensioni indicative mq 2.450 superficie coperta n. 80 unità di alloggio	Restauro e risanamento ex ospedale San Lorenzo Edilizia specializzata per anziani Vincolo Soprintendenza B.AA Con prof. F. Mancuso (VE)
ARCHITETTURA PER SERVIZI	DESCRIZIONE
Forte Marghera - Mestre (VE) maggio 1998 Dimensioni indicative mq 14.800 superficie fondiaria mq 17.700 superficie utile mc 10.500 volume edilizio	Edificio direzionale e commerciale Con studio arch. Giovanni Caprioglio (Mestre, VE)
ARCHITETTURA PER SERVIZI	DESCRIZIONE
Udine marzo 1998 Dimensioni indicative mq 21.500 superficie fondiaria mq 8.700 superficie coperta	Centro polifunzionale commerciale, direzionale, residenziale Con studio arch. Giovanni Caprioglio (Mestre, VE)
ARCHITETTURA PER SERVIZI	DESCRIZIONE
Parco Scientifico e Tecnologico Marghera(VE) febbraio 1998 Dimensioni indicative mq 5.200 superficie coperta n. 14 sale multiplex n. 1 sala imax 3d	Cinema multisala Con studio arch. Giovanni Caprioglio (Mestre, VE)

ARCHITETTURA PER SERVIZI	DESCRIZIONE
Plotnikov Pereulok, Mosca, Russia gennaio 1998 Dimensioni indicative mq 730 superficie coperta mq 3.500 superficie utile	Progetto preliminare di un edificio direzionale "KREST DEVELOPMENT" Con studio arch. Giovanni Caprioglio (Mestre, VE)
ARCHITETTURA PER SERVIZI	DESCRIZIONE
Ronchis (UD) dicembre 1997 Dimensioni indicative mq 250 superficie coperta mq 1.250 parco urbano	Centro civico, uffici municipali, sala riunioni, sala per associazioni volontaristiche e parco urbano Con studio arch. Giovanni Caprioglio e Anabela da Silva Fernandes (Mestre, VE)
URBANISTICA	DESCRIZIONE
Sedico (BL) ottobre 2001 Dimensioni indicative mq 5.000	Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in zona di espansione residenziale Promotore CZ
URBANISTICA	DESCRIZIONE
Mel (BL) settembre 2001 Dimensioni indicative mq. 75.000	Consulenza urbanistica e progettazione del programma funzionale con modello insediativo dell'area per attrezzature di interesse comune a Sud di Mel capoluogo
URBANISTICA	DESCRIZIONE
Pedavena (BL) febbraio 2001 Dimensioni indicative ml 300 di sviluppo	Recupero ambientale dell'area fiancheggiante la pista ciclabile e il torrente Colmeda

URBANISTICA	DESCRIZIONE
GAL II (BL) ottobre 2000 Provincia di Belluno	Sub-azione 4.8 Pianificazione territoriale dell'area vasta: valorizzazione di specialità locali dell'agricoltura minore sub-misura 5.5; LEADER II del GAL II
URBANISTICA	DESCRIZIONE
Castellavazzo (BL) marzo 1999 Dimensioni indicative mq 6.400 superficie territoriale	Riperimetrazione Z.T.O. D2 al fine di ottenere la riduzione del comparto
URBANISTICA	DESCRIZIONE
Provincia di Belluno luglio 1999 Dimensioni indicative km. 33 sviluppo della pista	Pista ciclabile in sede propria, da Belluno a Feltre Progetto della prima fase realizzativa: Belluno - S. Fermo Con studio De Vecchi
URBANISTICA	DESCRIZIONE
Mussoi - Belluno giugno 1999 Dimensioni indicative mq 11.200 superficie territoriale mq 8.200 superficie fondiaria mc 8.600 volume edificabile	Piano di lottizzazione ad iniziativa privata in zona di espansione residenziale Con studio De Vecchi
URBANISTICA	DESCRIZIONE
Seren del Grappa (BL) maggio 1999 Dimensioni indicative mq 10.600 superficie territoriale mq 9.400 superficie fondiaria mc 12.000 volume edificabile	Piano di lottizzazione ad iniziativa privata in zona di espansione residenziale Con studio De Vecchi

URBANISTICA	DESCRIZIONE
Romano d'Ezzelino (VI) gennaio 1999 Dimensioni indicative mq 54.000 superficie territoriale	Piano di lottizzazione ad iniziativa pubblica in zona di espansione residenziale Con prof. F. Mancuso (VE)
URBANISTICA	DESCRIZIONE
Strà (VE) luglio 1998 Dimensioni indicative 8.500 abitanti	Progetto di variante generale al P.R.G. Con studio arch. Giovanni Caprioglio (Mestre, VE)
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Belluno giugno 2017 Importo lavori Euro 25.000,00	Arredamento di uno studio di psicoterapia Studio dott.ssa NS
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Farra d'Alpago aprile 2015 Importo lavori Euro 115.000,00	Arredamento di una abitazione e riconfigurazione del giardino Casa OP
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Belluno gennaio 2009 Importo lavori Euro 95.000,00	Arredamento di una abitazione Casa CS
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Parma marzo 2007 Importo lavori Euro 155.000,00	Arredamento di una abitazione Casa VS

ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Rosenheim (Germania) ottobre 2006 Importo lavori Euro 185.000,00	Arredamento di una abitazione Casa CH
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Pieve di Cadore (BL) maggio 2003 Importo lavori Euro 120.000,00	Arredamento dello studio e della biblioteca una abitazione Casa MS
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Lentiai (BL) aprile 2003 Importo lavori Euro 50.000,00	Arredamento di una abitazione Casa LB
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Belluno luglio 2002 Importo lavori Euro 95.000,00	Arredo e distribuzione interna degli spazi di vendita, del laboratorio e dei servizi annessi ad una fioreria Negozio CT
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Belluno Agosto 2001 Dimensioni indicative mq 250 superficie utile	Arredo e distribuzione interna degli spazi ad uso ufficio e laboratorio di una azienda produttrice di software
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Wuppertal (Germania) maggio 2001 Importo lavori Euro 181.000,00	Arredo e distribuzione interna di un locale ad uso gelateria Negozio CLP

ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Dortmund (Germania) maggio 2000 Dimensioni indicative mq 70 superficie utile	Realizzazione di una gioielleria all'interno dell'aeroporto cittadino
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Limana (BL) ottobre 1999 Dimensioni indicative mq 80	Nuova disposizione interna dei locali con arredamento di un studio e biblioteca Casa MP
ARREDAMENTO	DESCRIZIONE
Lentiai (BL) ottobre 1999 Dimensioni indicative mq 50	Arredamento di una abitazione Casa MM

SPECIALIZZAZIONI
Iscritto all'Albo dei C.T.U. e All'Albo dei Periti del Tribunale di Belluno dal dicembre 2014
In possesso dei requisiti di legge per i servizi relativi al coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri mobili e temporanei. (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
In possesso dei requisiti professionali richiesti per la redazione della relazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (rete siti Natura 2000)

ATTIVITA' SCIENTIFICA
Aprile 2017: Presidente Giuria per il Concorso di idee per la riqualificazione della Via Cal De Messa e della Piazza della Vittoria di Sedico (BL)
Da Maggio 2016 a maggio 2019: vice presidente del Direttivo "Consorzio Belluno Centro Storico"
Da Ottobre 2014 a dicembre 2018: membro della Commissione Edilizia del Comune di Lentiai (BL)
8 – 22 Febbraio 2014: Curatore, relatore, coordinatore generale e progettazione dell'allestimento per l'evento culturale INCLINAZIONI 50/70 Ciclo di 4 incontri di innovazione in architettura e design. Centro Culturale Palazzo Crepadona, Belluno
Marzo 2005 – Giugno 2010: Componente della Commissione Cultura dell'Ordine Architetti di Belluno
Ottobre 2001 – Giugno 2003: Componente della Commissione Edilizia del Comune di Ponte nelle Alpi (BL)
Luglio 2001 – Aprile 2003: Componente della Commissione Edilizia Integrata BB.AA. del Comune di Farra d'Alpago (BL)
Dicembre 1999 – Ottobre 2000: Nomina ad esperto nella Commissione Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Comune di Ponte nelle Alpi (BL)
Maggio 1999: Commissario d'esame all' I.P.S.A.A. di Feltre (BL) "Progetto 92" - corsi post-qualifica organizzati dalla Regione Veneto
PREMI OTTENUTI IN CONCORSI
Giugno 2011: Concorso di progettazione in due gradi per la costruzione di un ponte ciclopedonale sul Fiume Piave, Ponte nelle Alpi (BL) Gruppo di lavoro: capogruppo arch. V. Stella con arch. R. De Biasi, arch. R. Piazza, arch. L. Dal Farra, O. Pivetti; L. Soravia, prof. ing. G. Cortellazzo, Bolina Ingegneria S.r.l. Progetto 2° classificato
Febbraio 2011: Concorso di idee per ristrutturazione di un edificio da adibire a oratorio parrocchiale, Lentiai (BL) Gruppo di lavoro: capogruppo arch. V. Stella con arch. R. De Biasi, arch. R. Piazza, arch. C. Luciani, O. Pivetti Progetto menzionato e premiato
Aprile 2010: Concorso di progettazione per realizzazione di una scuola per l'infanzia con asilo nido a San Vito di Cadore (BL) Gruppo di lavoro: capogruppo arch. V. Stella con arch. R. De Biasi, arch. L. Dal Farra, ing. M. Da Rold, ing. P. Da Rold Progetto 1° classificato
Ottobre 2006: "4° Concorso di idee Interior-Design - INFO TICKETS", Verona Fiere (VR) Gruppo di lavoro: capogruppo arch. V. Stella con arch. R. De Biasi, arch. L. De Moliner Progetto 2° classificato

Maggio 2004: Concorso di progettazione per la parte monumentale ed artistica della tomba di Alberto Martini, Oderzo (TV)
Gruppo di lavoro: capogruppo arch. V. Stella;
con arch. F. Arzenton, arch. J. Simonetti

Progetto 3° classificato

Settembre 2000: Concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione urbana del centro di Cavarzano, Belluno (BL)
Gruppo di lavoro: capogruppo arch. V. Stella
con arch. P. Tabacchi, arch. M. Tocci, O. Pivetti

Progetto finalista, menzionato e premiato

PUBBLICAZIONI

Evento culturale INCLINAZIONI 50/– Piazza dei Martiri, Belluno
in:
- Corriere della Sera, 9/2/2014, pg. 23
- Il Gazzettino, 31/1/2014, pg. XXIII
- Il Gazzettino, 7/2/2014, pg. XIX
- Corriere delle Alpi, 7/2/2014, pg. 32, 33
- https://www.facebook.com/pages/Inclinazioni-5070/381208148689549
- Rivista internazionale ABITARE: http://www.abitare.it/it/announcements/inclinazioni-5070/
- Rivista internazionale CASABELLA: http://casabellaweb.eu/2014/02/10/inclinazioni-5070-belluno/
- http://www.turismoitalianews.it/turismo/index.php/le-piu-note/7960-arte-belluno-dolomiti-capitale-di-inclinazioni-5070-le-chiavi-progettazione-e-produzione-di-qualita
- http://www.informazione.it/c/3E0C5D8A-D489-4B02-A892-3CF54ED24DFA/BELLUNO-DOLOMITI-CAPITALE-DI-INCLINAZIONI-50-70
- http://www.classartandesign.net/2014/02/inclinazioni-5070-nel-cubo-di-mario-botta/
- http://www.bebitalia.com/it/news/bb-italia-partecipa-a-inclinazioni-50-70.html

Allestimento "Giardino di Natale 2012" – Piazza dei Martiri, Belluno
in:
http://www.youtube.com/watch?v=-CUxD_Igykw (tag: giardini-natale-belluno-2012)

Ampliamento della scuola materna di Navasa
in:
Davide Longhi, Novecento – architetture e città del Veneto, ed. Il Poligrafo S.r.l., ott. 2012, pg. 444

Ampliamento della casa di riposo per anziani di Mel
in:
Davide Longhi, Novecento – architetture e città del Veneto, ed. Il Poligrafo S.r.l., ott. 2012, pg. 447

Ristrutturazione dell'ex scuola di Casso, Erto e Casso (PN)
in:
- quotidiano la Repubblica - settimanale D, 3/8/2013, pg. 71
- http://www.archilovers.com/p86234/nuovo-spazio-di-casso
- Rivista internazionale DOMUS:
  http://www.domusweb.it/it/news/valentino-stella-spazio-espositivo/
- Fondazione Promozione Acciaio:
  http://www.promozioneacciaio.it/cms/it6561-ristrutturazione-ex-scuola-di-erto-casso.asp
- L'Arena, 09/10/2012, pg. 55
- Exibart80, settembre/ottobre 2012, pg. 49
- la Repubblica, settimanale D:
  http://d.repubblica.it/argomenti/2012/10/19/foto/mostra_dolomiti_contemporanee-1318882/1/
- Bellunopress – Dolomiti, 17/09/2012
  http://www.bellunopress.it/2012/09/17/opening-con-larte-a-casso-riapre-lex-scuola-elementare-dopo-49-anni/
- Telebellunodolomiti: Architettura Viva stagione 2011 (due puntate: 9 febbraio – 20 febbraio)
- http://www.youtube.com/watch?v=Q8QCyamRCI0 (tag: nuovo-spazio-espositivo-erto-casso)

- http://www.youtube.com/watch?v=go7fFY5tsEg (tag: nuovo-spazio-espositivo-erto-casso)
- http://www.arketipomagazine.it/it/recupero-dellex-scuola-di-casso-valentino-stella/

Concorso di progettazione in due gradi per la costruzione di un ponte ciclopedonale sul Fiume Piave
in:
Corriere delle Alpi, 21/06/2011, pg. 17

Nuova scuola materna e di un asilo nido a San Vito di Cadore
in:
- Rivista internazionale DOMUS:
  http://www.domusweb.it/it/architettura/2014/11/06/scuola_a_san_vito_di_cadore.html
- Architetti.com:
  http://www.architetti.com/scuole-innovative-best-practices-scuola-tra-le-alpi-in-classe-a.html
- Il commercio edile, Tecniche nuove:
  http://www.ilcommercioedile.it/scuole-belle-fondi-novembre/
- ARCHITETTO.INFO
  http://www.architetto.info/news/green-building/una-scuola-in-classe-a-tra-le-alpi/
- Corriere delle Alpi, 16/05/2010, pg. 29
- Italia Oggi, 23/02/2011, pg. 23
- Gazzettino, 17/05/2014, pg. XVII
- Corriere delle Alpi, 17/05/2014, pg. 1, 32
- http://www.arketipomagazine.it/it/scuola-dinfanzia-e-asilo-nido-con-annessa-scuola-di-musica-a-san-vito-di-cadore-valentino-stella/
- http://www.impresedilinews.it/scuola-in-classe-a-in-ambiente-alpino/

Concorso di progettazione per la parte monumentale ed artistica della tomba di Alberto Martini
in:
- La Tribuna, 28/05/2004, pg. 28
- Il Gazzettino, 30/05/2004, pg. TV XIII
- Corriere delle Alpi, 29/05/2004, pg. 38

Concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione urbana del centro di Cavarzano
in:
- Il Gazzettino, 21/09/2000, pg. BL V
- Corriere delle Alpi, 21/09/2000, pg. 17

Relatore al convegno "Dall'abitato di Busche all'imbocco della Val Canzoi - pianificazione integrata del territorio di pre-parco"
in:
- Corriere delle Alpi, 29/05/2000, pg. 7

CONVEGNI

Settembre 2018: Ideatore della rassegna culturale "Herbarium, i giorni delle piante", moderatore alle conferenze, Museo Fulcis, Belluno

Giugno 2017: Relatore all'evento di celebrazione dei 20 anni di Wienerberger Italia, presso lo stabilimento produttivo di Feltre (BL)

Febbraio 2014: Relatore ai 4 incontri INCLINAZIONI 50/70, racconti di innovazione in architettura e design. Centro Culturale Palazzo Crepadona, Belluno

Maggio 2000: Relatore al convegno, promosso dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dal titolo: "Dall'abitato di Busche all'imbocco della Val Canzoi - pianificazione integrata del territorio di pre-parco"
Museo Etnografico della Provincia di Belluno

Maggio 1998: Relatore al convegno di studi sulla famiglia Boito tenutosi a Ponte Nelle Alpi (BL). Titolo della relazione: "I precetti di Camillo Boito nel restauro dei Monumenti

DOTAZIONI STUDIO
STUDIO LIBERO PROFESSIONALE IN FORMA SINGOLA: COLLABORANO CON LO STUDIO PROFESSIONISTI SELEZIONATI, SPECIALIZZATI IN GEOLOGIA, DISCIPLINE INGEGNERISTICHE, IMPIANTISTICHE, E CATASTALI; HARDWARE E STAMPANTI: 2 postazioni PC fisse, 2 PC mobili, Scanner Epson 1670, Plotter Stampante HP DESIGNJET 120 e 250C, Stampante laser Samsung ML-1610, Stampante laser HP 1020, Stampante ink jet HP 8700; SOFTWARE: Disegno 2D e modellazione solida con Autocad R 2006, Microsoft Office 2013, Software per la contabilità Sierra Soft OPERA, Software per la redazione dei Piani di Sicurezza nei cantieri CERTUS, Software per la redazione dei Piani di Manutenzione: MANTUS; STRUMENTI: Misuratore laser Disto Leica Plus, Rilievi plano-altimetrici con distanziometro ottico-elettronico SOKKIA mod. SET 5E, Fotocamera digitale Nikon D300, Digital HD Video Camera SONY, Proiettore digitale BENQ GP10, Connessioni internet ADSL

Autorizzo in base alle disposizioni del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - al trattamento ed alla comunicazione dei dati per scopi informativi interni al Comune di Arsiè (BL), con la proibizione di divulgate all'esterno le informazioni contenute nel curriculum senza autorizzazione scritta.

Belluno, 18 dicembre 2019

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Architetto
STELLA
VALENTINO
Sezione A/a 28