Illuminazione pubblica di competenza del Comune di Lamon

Indirizzo strada	Codice quadro	Tipo strada	Descrizione strada	Categoria illumin. strada	Sostegno		Sbraccio		Corpo illuminante			Sorgente luminosa			Altezza apparecchi (H)	Interasse punti luce (Int.)	Int./H	Larghezza strada	Area illuminata	Potenza inclusi ausiliari	Potenza inclusi ausiliari	Modalità di regolazione	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta	Priorità di intervento	Tipologia di intervento
					Num.	Tipo	m	incl.	Num.	Tipo	Codice	Num.	Tipo	W	m	m	-	m	mq	kW	kW		kWh/anno	€/anno		
Via P. del Vescovo	Q001	C	Extraurbana secondaria	ME4b	6	Palo curvo	3,0	10°	6	Stradale	A01	6	MBF	125	8,0	36,4	4,6	7,0	1'528,80	0,86	0,86	Sp. alternato	2'720	435,15	3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via P. del Vescovo (laterale Ecocentro)	Q001	F	Urbana locale	ME5	5	Palo curvo	3,5	30°	5	Stradale	A01	5	MBF	125	8,5	35,3	4,2	6,5	1'147,25	0,72	0,72	Sp. alternato	2'266	362,62	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via P. del Vescovo (altre laterali)	Q001	F	Urbana locale	ME5	8	Testa-palo	0,0	0°	8	Tecnico	C01	8	MBF	125	4,5	32,6	7,2	4,3	1'121,44	1,15	1,15	Sp. alternato	3'626	580,20	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Cies	Q001	F	Urbana locale	ME5	1	Palo curvo	3,0	10°	1	Stradale	A01	1	MBF	125	8,0	-	-	5,0	210,29	0,14	0,14	Nessuna	603	96,51	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Marmolada	Q002	F	Urbana locale	ME5	5	Palo curvo	3,0	30°	5	Stradale	A01	5	MBF	125	8,2	29,7	3,6	9,2	1'366,20	0,72	1,44	Spegnimento alternato	4'533	725,25	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q002	F	Urbana locale	ME5	5	Palo con sbraccio	1,0	0°	5	Globo	E02	5	MBF	125	5,0	25,6	5,1	7,5	960,00	0,72					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Ferd	Q002	F	Urbana locale	ME5	13	Testa-palo	0,0	0°	13	Tecnico	C01	13	MBF	125	5,0	31,6	6,3	5,3	2'177,24	1,87	1,87	Sp. alternato	5'893	942,82	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Manzoni	Q002	F	Urbana locale	ME5	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Tecnico	C01	2	MBF	125	4,3	48,6	11,3	3,5	340,20	0,29	0,29	Sp. alternato	907	145,05	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Pascoli	Q002	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125	5,1	-	-	3,7	99,21	0,14	0,14	Nessuna	603	96,51	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Catesuna	Q002	F	Urbana locale	ME5	3	Testa-palo	0,0	0°	3	Tecnico	C01	3	MBF	125	6,3	36,9	5,9	4,0	442,80	0,43	1,15	Spegnimento alternato	3'626	580,20	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q002	F	Urbana locale	ME5	2	Mensola a parete	1,1	10°	2	Stradale	A01	2	MBF	125	6,1	-	-	4,5	288,63	0,29					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q002	F	Pedonale	S3	1	Palo curvo	1,5	20°	1	Stradale	A01	1	MBF	125	7,6	-	-	3,0	119,87	0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q002	F	Pedonale	S3	2	Mensola a parete	1,2	10°	2	Stradale	A01	2	MBF	125	7,4	-	-	3,5	272,33	0,29					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Pezzè	Q003	F	Urbana locale	ME5	9	Palo con sbraccio	1,0	10°	9	Stradale	A01	9	MBF	125	7,8	36,2	4,6	4,9	1'773,80	1,29	1,62	Sp. alternato	5'113	818,08	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q003	F	Urbana locale	ME5	1	Mensola a parete	1,0	10°	1	Stradale	A01	1	MBF	125						0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q003	F	Urbana locale	ME5	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Globo	E03	2	MBF	80	3,0	37,6	12,5	5,1	383,52	0,18					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Beccaroi	Q004	E	Urbana di quartiere	ME4b	4	Palo curvo	1,5	20°	4	Stradale	A01	4	MBF	125	7,8	32,6	4,2	5,8	756,32	0,58	0,58	Sp. alternato	1'813	290,10	3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Slongo	Q004	E	Urbana di quartiere	ME4b	9	Palo curvo	1,5	20°	9	Stradale	A01	9	MBF	125	7,8	33,7	4,3	6,5	1'971,45	1,29	1,29	Sp. alternato	4'080	652,72	3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Oma	Q004	F	Urbana locale	ME5	3	Palo curvo	1,5	20°	3	Stradale	A01	3	MBF	125	7,8	31,9	4,1	4,5	430,65	0,43	0,43	Sp. alternato	1'360	217,57	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Conte	Q004	F	Urbana locale	ME5	7	Palo curvo	1,5	20°	7	Stradale	A01	7	MBF	125	7,8	38,6	4,9	5,0	1'351,00	1,01	1,01	Sp. alternato	3'173	507,67	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Col Vigne	Q005	F	Urbana locale	ME5	6	Testa-palo	0,0	0°	6	Tecnico	C01	6	MBF	125	5,8	29,4	5,1	4,5	793,80	0,86	0,86	Sp. alternato	2'720	435,15	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Ponte Serra	Q006	C	Extraurbana secondaria	ME3a	1	Palo curvo	1,0	40°	1	Stradale	A01	1	MBF	125	8,0	-	-	8,0	336,47	0,14	0,14	Nessuna	603	96,51	3	Sostituzione integrale dei punti luce
Piazza 3 Novembre	Q007	F	Urbana locale	ME5	8	Testa-palo	0,0	0°	8	Artistico	B01	8	SAP	100	4,7	14,1	3,0	9,6	1'218,24	0,92	2,76	Regolazione del flusso	8'934	1'429,44	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Mensola a parete	1,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100						0,12					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Palo con sbraccio	0,6	0°	8	Artistico	B01	8	SAP	100	5,0	17,6	3,5	25,4	894,08	0,92					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Parcheggio	S3	7	Testa-palo	0,0	0°	7	Artistico	B01	7	SAP	100	4,7	20,9	4,4	10,2	1'492,26	0,81					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Villa	Q007	F	Urbana locale	ME5	7	Testa-palo	0,0	0°	7	Artistico	B01	7	SAP	100	4,7	19,5	4,1	5,1	696,15	0,81	1,27	Nessuna	5'308	849,29	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	4	Mensola a parete	1,0	0°	4	Artistico	B01	4	SAP	100	5,8	16,3	2,8	6,0	391,20	0,46					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Resenterra	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	21	Palo con sbraccio	0,8	0°	21	Tecnico	B02	21	SAP	150	5,9	21,7	3,7	4,8	2'708,16	3,62	4,49	Regolazione del flusso	14'518	2'322,85	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	5	Mensola a parete	0,8	0°	5	Tecnico	B02	5	SAP	150						0,86					1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
Via Rigoi	Q007	F	Urbana locale	ME5	10	Palo con sbraccio	0,8	0°	10	Tecnico	B02	10	SAP	150	6,2	23,9	3,9	5,2	1'242,80	1,73	1,96	Regolazione del flusso	6'328	1'012,52	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Artistico	B01	2	SAP	100	4,6	34,6	7,5	3,1	214,52	0,23					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Facen	Q007	F	Urbana locale	ME5	8	Palo con sbraccio	0,8	0°	8	Tecnico	B02	8	SAP	150	6,0	28,9	4,8	7,7	1'780,24	1,38	1,38	Reg. del flusso	4'467	714,72	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
Via Monte Coppolo	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	0,8	0°	1	Tecnico	B02	1	SAP	150	5,1	25,5	5,0	3,2	244,80	0,17	0,52	Regolazione del flusso	1'675	268,02	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Mensola a parete	0,8	0°	2	Tecnico	B02	2	SAP	150						0,35					1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
Via Monte Avena	Q007	F	Urbana locale	ME5	4	Testa-palo	0,0	0°	4	Artistico	B01	4	SAP	100	4,6	24,6	5,3	4,4	432,96	0,46	0,46	Reg. del flusso	1'489	238,24	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Trento Trieste	Q007	F	Urbana locale	ME5	7	Testa-palo	0,0	0°	7	Artistico	B01	7	SAP	100	5,2	16,9	3,3	5,0	1'098,50	0,81	1,50	Nessuna	6'273	1'003,70	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	6	Mensola a parete	1,0	0°	6	Artistico	B01	6	SAP	100						0,69					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Beccaroi	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	4	Palo con sbraccio	0,8	0°	4	Tecnico	B02	4	SAP	150	6,0	25,9	4,3	5,3	549,08	0,69	0,69	Reg. del flusso	2'234	357,36	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
Via Slongo	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	6	Testa-palo	0,0	0°	6	Artistico	B01	6	SAP	100	4,2	22,2	5,3	5,2	692,64	0,69	0,81	Nessuna	3'378	540,46	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Artistico	A03	1	SAP	100	5,0	-	-	9,6	252,35	0,12					0	Nessun intervento da prevedere
	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	7	Palo con sbraccio	1,0	0°	7	Tecnico	A02	7	SAP	100	6,2	21,3	3,4	6,5	969,15	0,81	0,81	Reg. del flusso	2'606	416,92	0	Nessun intervento da prevedere
	Q007	F	Incrocio con via dell'Erba	CE5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100	3,8	-	-	6,5	129,86	0,12	0,35	Nessuna	1'448	231,62	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Parcheggio	S3	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Artistico	A03	2	SAP	100	4,8	26,0	5,4	15,0	780,00	0,23					0	Nessun intervento da prevedere
Via Alighieri	Q007	F	Urbana locale/parcheggio	ME5/S3	3	Testa-palo	0,0	0°	3	Artistico	A03	3	SAP	150	4,8	15,3	3,2	8,2/8,0	743,58	0,52	0,86	Nessuna	3'619	579,06	1	Sostituzione dei punti luce testa-palo con sostegni più alti a due sbracci per la corretta illuminazione sia della strada che del parcheggio
	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Artistico	A03	2	SAP	150				8,2	250,92	0,35					0	Nessun intervento da prevedere
	Q007	F	Urbana locale	ME5	7	Palo curvo	1,5	20°	7	Stradale	A01	7	MBF	125	7,8	36,6	4,7	6,0	1'537,20	1,01	1,01	Sp. alternato	3'173	507,67	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Papa Luciani	Q007	F	Urbana locale	ME5	8	Testa-palo	0,0	0°	8	Artistico	B01	8	SAP	100	4,8	21,5	4,5	8,5	1'462,00	0,92	0,92	Reg. del flusso	2'978	476,48	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via della Campagna	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	0°	1	Tecnico	B02	1	SAP	150	5,8	43,4	7,5	7,0	911,40	0,17	0,86	Regolazione del flusso	2'792	446,70	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Palo con sbraccio	1,0	0°	2	Tecnico	B02	2	SAP	100						0,23					1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	F	Urbana locale	ME5	4	Testa-palo	0,0	0°	4	Artistico	B01	4	SAP	100	4,5	38,1	8,5	4,0	609,60	0,46					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via dell'Erba	Q007	F	Urbana locale	ME5	7	Palo con sbraccio	1,0	0°	7	Tecnico	B02	7	SAP	100	5,7	29,9	5,2	6,0	1'255,80	0,81	1,96	Regolazione del flusso	6'328	1'012,52	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	F	Urbana locale	ME5	6	Palo con sbraccio	1,0	0°	6	Tecnico	B02	6	SAP	150	6,0	35,7	6,0	6,0	1'285,20	1,04					1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	F	Pedonale	S3	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100	4,0	-	-	1,8	37,85	0,12					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Monte Grappa	Q007	F	Urbana locale	ME5	4	Palo con sbraccio	1,0	0°	4	Tecnico	B02	4	SAP	150	5,7	28,0	4,9	7,4	828,80	0,69	0,69	Reg. del flusso	2'234	357,36	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
Via Cismon	Q007	F	Urbana locale	ME5	10	Testa-palo	0,0	0°	10	Artistico	B01	10	SAP	100	4,6	27,3	5,9	6,0	1'638,00	1,15	1,15	Reg. del flusso	3'723	595,60	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Battisti	Q007	F	Urbana locale	ME5	8	Testa-palo	0,0	0°	8	Artistico	B01	8	SAP	100	4,7	17,7	3,8	4,6	814,20	0,92	1,27	Nessuna	5'308	849,29	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Mensola a parete	1,0	0°	2	Artistico	B01	2	SAP	100						0,23					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Pedonale	S3	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100	4,7	-	-	2,0	49,42	0,12					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Palladio	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Artistico	B01	2	SAP	100	4,7	19,9	4,2	3,8	151,24	0,23	0,23	Nessuna	965	154,42	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Paganini	Q007	F	Urbana locale	ME5	9	Testa-palo	0,0	0°	9	Artistico	B01	9	SAP	100	4,9	20,8	4,2	4,6	1'243,84	1,04	1,50	Nessuna	6'273	1'003,70	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	4	Mensola a parete	1,0	0°	4	Artistico	B01	4	SAP	100						0,46					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Mantegna	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Mensola a parete	1,0	0°	2	Artistico	B01	2	SAP	100	5,1	21,6	4,2	2,7	116,64	0,23	0,23	Nessuna	965	154,42	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Vecellio	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100	4,8	14,5	3,0	3,0	87,00	0,12	0,23	Nessuna	965	154,42	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Mensola a parete	1,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100						0,12					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Bore	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Artistico	A03	2	SAP	100	4,7	16,6	3,5	2,5	83,00	0,23	0,23	Nessuna	965	154,42	0	Nessun intervento da prevedere
Via Rossini	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100	4,7	-	-	3,6	88,95	0,12	0,12	Nessuna	483	77,21	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Verdi	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100	4,7	-	-	3,6	88,95	0,12	0,12	Nessuna	483	77,21	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Torta	Q007	F	Urbana locale	ME5	6	Palo curvo	1,5	20°	6	Stradale	A01	6	MBF	125	7,0	69,4	9,9	4,7	1'957,08	0,86	1,01	Spegnimento alternato	3'173	507,67	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125	4,0	-	-	5,2	109,35	0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Balin	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Mensola a parete	0,8	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100	5,0	-	-	9,2	241,84	0,12	0,60	Regolazione del flusso	1'954	312,69	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125	5,0	-	-	5,0	131,43	0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Palo con sbraccio	0,8	0°	2	Tecnico	B02	2	SAP	150	6,2	22,4	3,6	5,6	250,88	0,35					1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
Via Cesure	Q007	F	Urbana locale	ME5	7	Palo con sbraccio	0,8	0°	7	Tecnico	B02	7	SAP	150	6,2	20,8	3,4	5,4	898,56	1,21	1,38	Regolazione del flusso	4'467	714,72	1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Mensola a parete	0,8	0°	1	Tecnico	B02	1	SAP	150						0,17					1	Sostituzione vetri per rendere i corpi cut-off
	Q007	F	Urbana locale	ME5	10	Palo curvo	1,5	20°	10	Stradale	A01	10	MBF	125	7,8	31,8	4,1	5,5	1'923,90	1,44	1,58	Spegnimento alternato	4'986	797,77	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125						0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Cantoni	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Palo curvo	1,5	20°	1	Stradale	A01	1	MBF	125	7,8	-	-	4,0	164,03	0,14	0,14	Sp. alternato	453	72,52	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Candiole	Q007	F	Urbana locale	ME5	5	Palo curvo	1,5	20°	5	Stradale	A01	5	MBF	125	7,7	38,6	5,0	3,1	598,30	0,72	0,72	Sp. alternato	2'266	362,62	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Roma	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	12	Testa-palo	0,0	0°	12	Artistico	B01	12	SAP	100	5,3	18,0	3,4	6,7	2'773,80	1,38	2,65	Regolazione del flusso	8'562	1'369,88	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	E	Urbana di quartiere	ME4b	11	Mensola a parete	1,0	0°	11	Artistico	B01	11	SAP	100						1,27					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Bove	Q007	C	Extraurbana secondaria	ME4b	2	Mensola a parete	1,0	0°	2	Artistico	B01	2	SAP	100	5,3	20,7	3,9	5,7	471,96	0,23	1,15	Regolazione del flusso	3'723	595,60	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	C	Extraurbana secondaria	ME4b	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Artistico	B01	2	SAP	100						0,23					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	C	Extraurbana secondaria	ME4b	4	Testa-palo	0,0	0°	4	Stradale	A04	4	SAP	150	8,2	24,9	3,0	6,5	647,40	0,69					0	Nessun intervento da prevedere
Via Cui	Q007	F	Urbana locale	ME5	2	Mensola a parete	1,0	0°	2	Artistico	B01	2	SAP	100	5,1	21,7	4,3	5,5	835,45	0,23	0,81	Regolazione del flusso	2'606	416,92	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	5	Testa-palo	0,0	0°	5	Artistico	B01	5	SAP	100						0,58					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Ferd	Q007	F	Urbana locale	ME5	3	Mensola a parete	1,0	0°	3	Artistico	B01	3	SAP	100	5,2	22,3	4,3	4,5	702,45	0,35	0,98	Regolazione del flusso	3'164	506,26	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	4	Testa-palo	0,0	0°	4	Artistico	B01	4	SAP	100						0,46					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Stradale	A04	1	SAP	150	8,2	-	-	14,1	607,86	0,17					0	Nessun intervento da prevedere
Via Ortigher	Q007	C	Extraurbana secondaria	ME4b	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Artistico	B01	2	SAP	100	4,7	24,2	5,1	7,0	338,80	0,23	0,35	Regolazione del flusso	1'117	178,68	1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
	Q007	C	Extraurbana secondaria	ME4b	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	SAP	100	7,7	-	-	7,0	283,37	0,12					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Cavalieri Vittorio Veneto	Q007	F	Urbana locale	ME5	6	Testa-palo	0,0	0°	6	Tecnico	C01	6	MBF	125	4,8	36,0	7,5	4,0	864,00	0,86	0,86	Sp. alternato	2'720	435,15	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Municipio	Q007	-	-	-	-	-	-	-	7	Proiettore	A07	7	JM	70	-	-	-	-	-	0,56	2,78	Spegnimento alle 24:00	4'860	777,62	0	Nessun intervento da prevedere
	Q007	-	-	-	-	-	-	-	2	Proiettore	A09	2	ALO	75	-	-	-	-	-	0,15					0	Nessun intervento da prevedere
Canonica	Q007	-	-	-	-	-	-	-	6	Proiettore	A07	6	JM	70	-	-	-	-	-	0,48					0	Nessun intervento da prevedere
Chiesa Sacro Cuore	Q007	-	-	-	-	-	-	-	7	Proiettore	A07	7	JM	70	-	-	-	-	-	0,56					0	Nessun intervento da prevedere
	Q007	-	-	-	-	-	-	-	4	Proiettore	A09	4	ALO	75	-	-	-	-	-	0,30					0	Nessun intervento da prevedere
Chiesa S. Daniele	Q007	-	-	-	-	-	-	-	3	Proiettore	A07	3	JM	70	-	-	-	-	-	0,24					0	Nessun intervento da prevedere
	Q007	-	-	-	-	-	-	-	6	Incasso	D01	6	JM	70	-	-	-	-	-	0,48					2	Sostituzione con proiettori tipo A07 e illuminazione dall'alto verso il basso
Via Rugna (prosegue da via Ortigher)	Q008	C	Extraurbana secondaria	ME4b	7	Testa-palo	0,0	0°	7	Tecnico	C01	7	MBF	125	5,0	24,4	4,9	5,0	976,00	1,01	1,15	Spegnimento alternato	3'626	580,20	3	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q008	C	Extraurbana secondaria	ME4b	1	Mensola a parete	1,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125						0,14					3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Rugna (laterale)	Q008	F	Urbana locale	ME5	5	Testa-palo	0,0	0°	5	Tecnico	C01	5	MBF	125	5,0	30,7	6,1	5,0	767,50	0,72	0,72	Sp. alternato	2'266	362,62	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Ortigher	Q008	C	Extraurbana secondaria	ME4b	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Tecnico	C01	2	MBF	125	5,0	38,0	7,6	5,0	380,00	0,29	0,29	Sp. alternato	907	145,05	3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Piei	Q009	C	Extraurbana secondaria	ME4b	15	Palo con sbraccio	1,0	10°	15	Stradale	A01	15	MBF	125	7,3	33,1	4,5	5,2	4'475,12	2,16	3,85	Spegnimento alternato	12'148	1'943,66	3	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q009	F	Urbana locale	ME5	8	Palo con sbraccio	1,0	10°	8	Stradale	A01	8	MBF	125						1,15					3	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q009	F	Urbana locale	ME5	3	Testa-palo	0,0	0°	3	Tecnico	C01	3	MBF	125						0,43					3	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q009	F	Parco	S3	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Artistico	B01	1	SAP	100	6,4	-	-	4,5	151,41	0,12					1	Sostituzione degli apparecchi illuminanti
Via Chioè	Q010	C	Extraurbana secondaria	ME4b	6	Testa-palo	0,0	0°	6	Tecnico	C01	6	MBF	125	5,5	34,7	6,3	4,6	957,72	0,86	1,15	Spegnimento alternato	3'626	580,20	3	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q010	F	Pedonale	S3	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Tecnico	C01	2	MBF	125	5,5	-	-	1,9	109,88	0,29					3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Sogati	Q011	C	Urbana locale	ME5	12	Testa-palo	0,0	0°	12	Tecnico	C01	12	MBF	125	5,0	32,7	6,5	4,5	1'765,80	1,73	1,73	Sp. alternato	5'439	870,30	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Centro Arina	Q012	C	Urbana locale	ME5	4	Testa-palo	0,0	0°	4	Tecnico	C01	4	MBF	125	5,9	35,8	6,1	5,4	1'739,88	0,58	1,29	Spegnimento alternato	4'080	652,72	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q012	C	Urbana locale	ME5	4	Palo curvo	1,5	10°	4	Stradale	A01	4	MBF	125						0,58					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q012	C	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	20°	1	Stradale	A01	1	MBF	125						0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Toffoli	Q013	F	Urbana locale	ME5	4	Testa-palo	0,0	0°	4	Tecnico	C01	4	MBF	125	4,8	36,1	7,5	4,0	577,60	0,58	1,01	Spegnimento alternato	3'173	507,67	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q013	F	Urbana locale	ME5	3	Testa-palo	0,0	10°	3	Stradale	A01	3	MBF	125	4,8	38,0	7,9	3,7	421,80	0,43					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Campigotti	Q014	F	Urbana locale	ME5	5	Testa-palo	0,0	0°	5	Tecnico	C01	5	MBF	125	5,0	54,5	10,9	3,9	1'062,75	0,72	0,72	Sp. alternato	2'266	362,62	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Moggi (punti luce fotovoltaici)	Q015	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,3	-	-	5,5	153,25	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	Realizzazione di un nuovo impianto alimentato dalla rete con corpi cut-off e scelta ottimale del numero di punti luce, altezze e interdistanze per un'illuminazione adeguata al compito visivo
	Q016	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,3	-	-	3,0	83,59	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	
Via Ronche	Q017	F	Urbana locale	ME5	13	Testa-palo	0,0	0°	13	Tecnico	C01	13	MBF	125	5,0	31,0	6,2	3,7	1'491,10	1,87	3,31	Spegnimento alternato	10'425	1'668,07	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q017	F	Urbana locale	ME5	8	Palo curvo	1,0	20°	8	Stradale	A01	8	MBF	125	7,3	46,9	6,4	3,9	1'829,10	1,15					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q017	F	Urbana locale	ME5	2	Testa-palo	0,0	20°	2	Stradale	A01	2	MBF	125						0,29					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Costa (prosegue da via Costa S. Donato)	Q018	C	Extraurbana secondaria	ME4b	4	Testa-palo	0,0	0°	4	Globo	E04	4	SAP	100	4,5	55,4	12,3	5,0	1'108,00	0,46	0,46	Sp. alternato	1'450	232,08	3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Costa (laterali)	Q018	F	Urbana locale	ME5	6	Testa-palo	0,0	0°	6	Globo	E04	6	SAP	100	4,5	33,8	7,5	3,7	750,36	0,69	0,69	Sp. alternato	2'176	348,12	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Costa	Q018	F	Pedonale	S3	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Globo	E04	2	SAP	100	4,5	-	-	2,8	132,49	0,23	0,52	Spegnimento alternato	1'652	264,24	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q018	F	Pedonale	S3	1	Testa-palo	0,0	20°	1	Proiettore	A05	1	ALO	150	4,2	-	-	2,2	48,58	0,15					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q018	F	Pedonale	S3	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125	4,5	-	-	1,8	42,58	0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Costa S. Donato	Q019	C	Extraurbana secondaria	ME4b	7	Palo curvo	1,5	20°	7	Stradale	A01	7	MBF	125	7,7	40,4	5,2	4,8	1'357,44	1,01	1,15	Spegnimento alternato	3'626	580,20	3	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q019	C	Extraurbana secondaria	ME4b	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125	4,4	-	-	5,6	129,54	0,14					3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Galline	Q019	F	Urbana locale	ME5	6	Palo curvo	1,5	20°	6	Stradale	A01	6	MBF	125	7,7	36,2	4,7	4,7	1'020,84	0,86	1,15	Spegnimento alternato	3'626	580,20	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q019	F	Urbana locale	ME5	2	Testa-palo	0,0	0°	2	Tecnico	C01	2	MBF	125	5,9	-	-	3,0	186,11	0,29					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Valnuvola	Q020	F	Pedonale	S3	1	Mensola a parete	1,3	0°	1	Artistico	E05	1	MBF	125	4,0	-	-	3,0	63,09	0,14	0,14	Nessuna	603	96,51	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Zavena	Q021	C	Extraurbana secondaria	ME4b	2	Palo curvo	1,5	10°	2	Stradale	A01	2	MBF	125	7,6	52,9	7,0	6,3	666,54	0,29	0,43	Nessuna	1'810	289,53	3	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q021	F	Pedonale	S3	1	Mensola a parete	0,0	70°	1	Stradale	A01	1	MBF	125	4,6	-	-	5,0	120,92	0,14					3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Oltra	Q022	C	Extraurbana secondaria	ME4b	5	Palo con sbraccio	1,2	10°	5	Stradale	A01	5	MBF	125	7,5	40,0	5,3	6,2	1'488,00	0,72	0,86	Spegnimento alternato	2'720	435,15	3	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q022	C	Extraurbana secondaria	ME4b	1	Mensola a parete	1,2	10°	1	Stradale	A01	1	MBF	125						0,14					3	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Oltra (laterale)	Q022	F	Urbana locale	ME5	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125	6,5	30,6	4,7	3,6	550,80	0,14	0,72	Spegnimento alternato	2'266	362,62	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q022	F	Urbana locale	ME5	3	Palo con sbraccio	1,2	10°	3	Stradale	A01	3	MBF	125						0,43					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q022	F	Urbana locale	ME5	1	Mensola a parete	1,2	10°	1	Stradale	A01	1	MBF	125						0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Oltra	Q022	F	Pedonale	S3	1	Mensola a parete	1,2	10°	1	Stradale	A01	1	MBF	125	7,4	-	-	2,0	77,81	0,14	0,43	Nessuna	1'810	289,53	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q022	F	Pedonale	S3	1	Palo curvo	1,2	10°	1	Stradale	A01	1	MBF	125	7,0	-	-	2,0	73,60	0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q022	F	Pedonale	S3	1	Testa-palo	0,0	0°	1	Tecnico	C01	1	MBF	125	4,8	-	-	7,5	189,27	0,14					2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q022	F	Parcheggio	S3	3	Palo con sbraccio	1,0	0°	6	Tecnico	A08	6	LED	37	5,2	7,6	1,5	16,0	364,80	0,22	0,22	Nessuna	932	149,04	0	Nessun intervento da prevedere
Via Gorna (punti luce fotovoltaici)	Q023	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,8	-	-	4,0	121,97	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	Realizzazione di un nuovo impianto alimentato dalla rete con corpi cut-off e scelta ottimale del numero di punti luce, altezze e interdistanze per un'illuminazione adeguata al compito visivo
	Q024	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,8	-	-	4,0	121,97	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	
	Q025	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,8	-	-	4,0	121,97	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	
	Q026	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,8	-	-	3,0	91,48	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	
	Q027	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,8	-	-	3,0	91,48	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	
Via Cies	Q028	F	Urbana locale	ME5	1	Palo curvo	1,3	30°	1	Stradale	A01	1	MBF	125	8,3	-	-	6,0	261,82	0,14	0,14	Nessuna	603	96,51	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Via Correntini (punti luce fotovoltaici)	Q029	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,3	-	-	3,2	89,16	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	Realizzazione di un nuovo impianto alimentato dalla rete con corpi cut-off e scelta ottimale del numero di punti luce, altezze e interdistanze per un'illuminazione adeguata al compito visivo
	Q030	F	Urbana locale	ME5	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	26	5,3	-	-	4,5	125,39	0,03	0,03	Nessuna	125	-	1	
Chiesa S. Pietro	Q032	-	-	-	4	Testa-palo	0,0	110°	4	Proiettore	A06	4	SAP	400	4,0	-	-	-	-	1,84	1,84	Spegnimento alle 24:00	3'212	513,85	1	Verificare l'inclinazione dei proiettori i cui fasci devono rimanere interamente contenuti entro la sagoma dell'edificio. Utilizzare eventualmente proiettori a fascio concentrato per illuminare dall'alto verso il basso il campanile
Palestra comunale	Q034	F	Pedonale e piazzale	S3	6	Testa-palo	0,0	0°	6	Globo	E03	6	MBF	125	3,0	22,9	7,6	2,0	274,80	0,86	0,86	Nessuna	863	138,00	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Campo da tennis nuovo	Q035	-	-	-	4	Torre faro	0,0	60°	8	Proiettore	A05	8	JM	400	10,4	-	-	-	-	3,68	7,36	P. luce non alimentati	0	0,00	1	Verificare la possibilità di ridurre l'inclinazione dei proiettori
Campo da tennis vecchio	Q035	-	-	-	4	Torre faro	0,0	60°	8	Proiettore	A05	8	JM	400	11,5	-	-	-	-	3,68					1	Verificare la possibilità di ridurre l'inclinazione dei proiettori
Via Crosere (punto luce fotovoltaico)	Q037	F	Piazzale	S3	1	Palo con sbraccio	1,0	10°	1	Stradale	B03	1	SBP	18	6,0	-	-	8,0	252,35	0,02	0,02	Nessuna	87	-	1	Realizzazione di un nuovo impianto alimentato dalla rete con corpi cut-off e scelta ottimale del numero di punti luce, altezze e interdistanze per un'illuminazione adeguata al compito visivo
Campo da calcio nuovo	Q038	-	-	-	4	Torre faro	0,0	60°	12	Proiettore	A05	12	JM	2'000	19,0	-	-	-	-	27,60	27,60	Nessuna	6'900	1'104,00	1	Verificare la possibilità di ridurre l'inclinazione dei proiettori
Campo da calcio vecchio	Q039	-	-	-	4	Torre faro	0,0	60°	8	Proiettore	A05	8	JM	2'000	19,0	-	-	-	-	18,40	18,40	Nessuna	4'600	736,00	1	Verificare la possibilità di ridurre l'inclinazione dei proiettori
Semaforo di via Slongo	Q040	-	-	-	-	-	-	-	1	Altro	-	4	INC	70	-	-	-	-	-	0,28	0,28	Lampeggiante	1'226	196,22	1	Sostituzione integrale della lanterna semaforica con lampade a LED
Scuola media	Q041	F	Pedonale e piazzale	S3	5	Testa-palo	0,0	0°	5	Globo	E06	5	FLU	15	2,0	21,5	10,8	5,0	537,50	0,09	0,09	Sp. alle 24:00	151	24,09	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Totali					**591**				**656**			**659**							**88'145,50**	**135,87**	**135,87**		**276'996**	**44'124,86**		
Medie															**5,7**	**29,9**	**5,3**									

Illuminazione pubblica di competenza di altri Enti

Indirizzo strada	Codice quadro	Tipo strada	Descrizione strada	Categoria illumin. strada	Sostegno		Sbraccio		Corpo illuminante			Sorgente luminosa			Altezza apparecchi (H)	Interasse punti luce (Int.)	Int./H	Larghezza strada	Area illuminata	Potenza inclusi ausiliari	Potenza inclusi ausiliari	Modalità di regolazione	Consumo di energia elettrica	Costo in bolletta	Priorità di intervento	Tipologia di intervento
					Num.	Tipo	m	incl.	Num.	Tipo	Codice	Num.	Tipo	W	m	m	-	m	mq	kW	kW		kWh/anno	€/anno		
Via Torta	Q031	F	Parco	S3	13	Testa-palo	0,0	0°	13	Globo	E01	13	SAP	100	4,0	31,3	7,8	3,5	1'424,15	1,50	1,50	Sp. alternato	4'714	754,26	2	Sostituzione integrale dei punti luce
Zona ospedale	Q036	F	Urbana locale	ME5	19	Testa-palo	0,0	0°	19	Tecnico	C02	19	MBF	125	3,0	15,8	5,3	3,5	1'050,70	2,73	3,13	Spegnimento alternato	9'881	1'581,04	2	Sostituzione integrale dei punti luce
	Q036	F	Urbana locale	ME5	5	Testa-palo	0,0	0°	5	Tecnico	C03	5	SAP	70	3,0	8,1	2,7	7,0	283,50	0,40					1	Sostituzione integrale dei punti luce
Rotatoria Ponte Serra	Q033	F	Rotatoria	CE5	8	Testa-palo	0,0	0°	8	Proiettore	A05	8	SAP	250	8,0	20,3	2,5	9,0	1'461,60	2,30	2,30	Nessuna	9'651	1'544,16	0	Nessun intervento da prevedere
Totali					**45**				**45**			**45**							**4'219,95**	**6,93**	**6,93**		**24'246,60**	**3'879,46**		
Medie															**4,5**	**18,9**	**4,2**									

	Data	Descrizione	Disegnato	Visto	Approvato
REV. 3					
REV. 2					
REV. 1					
EMISSIONE	Febbraio 2012				

Regione VENETO

Provincia di BELLUNO

Committente

COMUNE DI LAMON

P.zza 3 Novembre n.16 32033 - Lamon (BL)

Progetto

PIANO D'INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.)

Tavola

All. B

Elaborato

STATO DI FATTO

- Sintesi Tipologici -

Scala

Boso + Partners
architecture & engineering
Via Angelo Guadagnini 5, 38054 Fiera di Primiero (TN)
tel. 0439 827563 e-mail: info@bosoandpartners.it

I progettisti

Collaboratori Michel Gaier
Consulenti Polo Tecnologico per l'Energia - Ing. Matteo Manica, Ing. Dino Vaia

La proprietà intellettuale dei contenuti della presente tavola grafica è della Boso & Partners srl.
E' vietata la riproduzione, la distribuzione e la divulgazione a terzi, anche parziale, su qualsiasi supporto senza l'autorizzazione.