Comune di CODROIPO Provincia di UDINE

| OGGETTO: | LAVORI DI POSA DI BARRIERE VEGETALI |
|--------------|-------------------------------------|
| COMMITTENTE: | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---------|
| Lavori | |
| Somme a disposizione dell'amministrazione | |
| Costo complessivo dell'opera | |

Codroipo, lì 03 settembre 2021

| Il Progettista: | | |
|-----------------|--|--|
| | | |
| | | |

| | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---|------|----------|---------|-------------------|--|--|--|
| N.R. | ARTICOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO | IMPORTO | | | |
| 1 | Z-008 | Fornitura di barriere arboree realizzate mediante il trapianto in terreno aperto di essenze arboree e/o arbustive del tipo "B" descritto a pag. 90 delle N.T.A. comunale. Le essenze saranno interrate in filari longitudinali con distanza sul filare tra 1,5 mt e 2.50 mt in funzione del tipo di essenza. Sequenza tipo composta da tre fasce arboreo –arbustive :-una fascia esterna, del tipo basso arbustivo;si consiglia:-Viburnum lantana; -una fascia centrale del tipo medio arboreo;si consiglia:-Prunus spinosa e Sambucus nigra; - Crataegus monogyna;-una fascia interna del tipo alto arboreo (si consiglia Acercampestre e Quercus pubescens: interasse 6,00 mt). Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa, della concimazione d'impianto, dell'eventuale posa di pali tutori, della consociazione tra specie arboree e specie arbustive e di ogni altro onere e lavorazione. | ml | 390,00 | € 27,00 | € 10.530,0 | | | |
| 2 | Z-180 | Fornitura di barriere arboree realizzate mediante il trapianto in terreno aperto di essenze arboree e/o arbustive del tipo "C" descritto a pag. 90 delle N.T.A. comunale. Le essenze saranno interrate in filari longitudinali con distanza sul filare tra 1,5 mt e 2.50 mt in funzione del tipo di essenza. Sequenza tipo composta da: una fascia esterna, del tipo basso arbustivo;si consiglia: -Rosa canina e Sambucus nigra;-una fascia interna composta da alberi ad alto fusto autoctoni (si consiglia: <i>Carpinus Betulus, Celtis Australis</i> : interasse 6,00 mt) Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa, della concimazione d'impianto, dell'eventuale posa di pali tutori, della consociazione tra specie arboree e specie arbustive e di ogni altro onere e lavorazione. | ml | 235,27 | | | | | |
| | ImpC | Totale lavori | | | | <u>€ 15.000,1</u> | | | |