

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
00	MARZO 2025	EMISSIONE	AMBROSI	AMBROSI	AMBROSI
REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO


PASTRENGO _ COMUNE	VERONA _ PROVINCIA	VENETO _ REGIONE
-----------------------	-----------------------	---------------------

MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE PIOVEZZANO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA _ TITOLO	FT GE EE 02 00 _ TAVOLA / ELABORATO
	_ SCALA -
	_ COMMESSA 2024_024

COMUNE DI PASTRENGO _ PROPRIETA' / COMMITTENTE	
---	---

- _ PROGETTISTA	- _ DIRETTORE DEI LAVORI	- _ IMPRESA	- _ PROPRIETA' / COMMITTENTE
--------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------

NOME TAVOLA / ELABORATO	ANALISI NUOVI PREZZI
----------------------------	----------------------

STUDIO TECNICO ING. NICOLA AMBROSI via Verona 22a - 37012 Bussolengo (VR) M+39 339 8989588 - ambrosi.ingegneria@gmail.com	 AMBROSI INGEGNERIA
---	--

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
Nr. 1 AP.POZ.02	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI DI DIMENSIONI INTERNE DI m 0,50 x 0,50 Fornitura e posa di prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso a sezione quadrata di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la stuccatura della prolunga al pozzetto esistente ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, il rinterro ed eventuali solette e/o chiusini che saranno computati a parte con i relativi prezzi. Prezzo computato per metro di prolunga effettivamente posata. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 ELEMENTI: (E) [VEN24-RU.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO h (E) [VEN24-RU.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO h (E) [VEN24-PR-A.09.37.b] PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Prolunghe per pozzetti strad ... cad (E) [VEN24-AT.01.08.c] NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 h (E) [VEN24-PR-B.01.13.00] Malta cementizia confezionata con 350 kg di cemento per mc d ... m ³ (E) [VEN24-AT.01.16.00] Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzat ... di cui MDO/RU= 52.780%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 47.220%; t*km Sommano euro Spese Generali 15.00% * (109.77) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (126.24) euro TOTALE euro / m					
		0,300	31,67	9,50	8,654	MDO/RU
		0,300	29,38	8,81	8,026	MDO/RU
		2,000	32,79	65,58	59,743	MAT/PR
		0,300	26,18	7,85	7,151	NL/AT
		0,150	99,38	14,91	13,583	MAT/PR
		13,000	0,24	3,12	2,842	---
				109,77	100,000	
				16,47		
				126,24		
				12,62		
				138,86		
Nr. 2 MASSETTO.01	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS C25/30 - XC2, SPESSORE 12CM Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls C25/30 - XC2, anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d'elenco. ELEMENTI: (E) [VEN24-RU.01.02.a] OPERAIO SPECIALIZZATO h (E) [VEN24-RU.01.03.a] OPERAIO QUALIFICATO h (E) [VEN24-PR-B.02.04.a] Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantit ... m ³ Sommano euro Spese Generali 15.00% * (16.25) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.69) euro TOTALE euro / m²					
		0,050	31,67	1,58	9,723	MDO/RU
		0,050	29,38	1,47	9,046	MDO/RU
		0,120	110,00	13,20	81,231	MAT/PR
				16,25	100,000	
				2,44		
				18,69		
				1,87		
				20,56		
	----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

