

Comune di SANGUINETTO

Provincia di VERONA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA
SGAMBATURA CANI NELL'AREA VERDE
ATTREZZATA DI VIA DELL'AVIERE

TAVOLA

unica

RELAZIONE TECNICA
QUADRO ECONOMICO

DATA

10 / 2023

Progettista: Geom. Manrico Restivo

Comune di Sanguinetto via Interno castello 2 - 37058 Sanguinetto (VR) - Settore Lavori Pubblici

L'Amministrazione del Comune di Sanguinetto intende realizzare un'area per la sgambatura dei cani a favore della cittadinanza, all'interno dell'area verde attrezzata di via dell'Aviere, nella lottizzazione residenziale "Masaglie", a sud dell'area verde, già delimitata su tre lati da recinzioni.

La nuova area sgambatura cani avrà una superficie di mq. 780 circa.

Il progetto prevede:

- La realizzazione di una recinzione verso nord per una lunghezza di m. 40,00 e altezza di m. 1,50 costituita da rete metallica plastificata con paletti di sostegno a "T", all'interno della quale verranno inseriti un accesso pedonale con larghezza di m.1,20 e un accesso carraio con la larghezza di m.4,00;
- La realizzazione di una pavimentazione in battuto di cemento di m.1,50x2,00 che consentirà l'accesso all'area dal marciapiede esistente di via dell'Aviere;
- L'installazione di una fontanina per l'erogazione dell'acqua, tramite allacciamento alla rete idrica acquedottistica pubblica;
- L'installazione di una panchina con struttura in acciaio zincato, seduta e schienale in doghe di legno, simile a quelle esistenti nell'area verde, da posizionarsi nei pressi dell'area in oggetto;
- L'installazione di un cestino per la raccolta delle deiezioni.

I lavori comporteranno una spesa totale di € 8.000,00, come da quadro economico e verranno finanziati con fondi propri dell'Ente.

	QUADRO ECONOMICO	
A)	LAVORI	
A1)	LAVORI A BASE DI GARA	5.358,00
A2)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	242,00
	IMPORTO TOTALE A)	5.600,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIMISTRAZIONE	
B1)	IVA 22% (su € 5.600,00)	1.232,00
B2)	ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PUBBLICA (Acque Veronesi)	1.000,00
B3)	ARROTONDAMENTO	168,00
	IMPORTO TOTALE B)	2.400,00
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A) + B)	8.000,00