



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI

## MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE TRIENNIO 2014 - 2016

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO – CATEGORIA DEI LAVORI**

L'appalto ha per oggetto la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale con tempi e modalità di intervento stabiliti dal presente capitolato, mediante fornitura dei materiali e posa degli stessi.

L'appalto in particolare comprende il rifacimento ed il nuovo tracciamento sulla superficie stradale della segnaletica orizzontale utilizzando vernice spartitraffico nei colori bianco e giallo, secondo le specifiche riportate più avanti.

In dettaglio si tratta di realizzare strisce longitudinali continue e discontinue, attraversamenti pedonali, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di presegnalamento, isole spartitraffico, scritte e simboli, ecc ..., nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada.

L'appalto include inoltre l'esecuzione di segnaletica in colato plastico a freddo a due componenti nei colori bianco e/o rosso ed interventi di carattere accessorio.

Tutto il materiale che verrà fornito e posato in opera dovrà essere conforme al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni) ed ai disciplinari tecnici in materia dettati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere al tracciamento della segnaletica stradale orizzontale, su tutte le strade che verranno indicate dal Responsabile del Procedimento, che riveste anche il ruolo di Direzione Lavori, attraverso ordini di servizio inviati via fax.

La stazione appaltante ritiene, in via assoluta, che l'impresa, prima di adire l'appalto abbia visitato i luoghi ed abbia accuratamente valutato tutte le caratteristiche delle opere da realizzare e tutte le difficoltà inerenti alla natura dei luoghi e al tipo di lavoro, i luoghi e i ruoli di approvvigionamento dei materiali.

Categoria dei lavori OS10 – classifica 1<sup>a</sup> (fino ad € 258.228,00).

## **ART. 2 AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO**

L'importo stimato dell'appalto ammonta annualmente ad € 16.000,00 di cui € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA del 22%.

L'appalto avrà validità per tre annualità (2014 -2015 -2016), per un importo stimato complessivo di € 48.000,00 di cui Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA del 22%, per un totale di € 58.560,00.

L'importo contrattuale di aggiudicazione corrisponde all'importo come risultante dall'offerta a prezzi unitari offerta dall' Aggiudicatario in sede di gara.

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le prestazioni, e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto in tutte le sue parti e a regola d'arte come descritto nei successivi articoli.

Le quantità riportate sul computo metrico e sulla lista delle categorie e forniture, per ciascuna lavorazione, sono indicative e potranno subire variazioni in più o in meno, nell'ambito dell'importo d'appalto, in relazione alle effettive esigenze riscontrate sul territorio durante la fase esecutiva, senza che la ditta possa avanzare diritti o pretese economiche.

Nell'importo contrattuale offerto sono da ritenersi compensate le seguenti voci:

materiali ed attrezzature: tutte le spese per fornitura, trasporto, manutenzione, nessuna eccettuata, per l'impiego a piè d'opera;

personale e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire personale, attrezzature e macchinari idonei al lavoro da eseguire nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

segnalamento: installazione e rimozione giornaliera del materiale di segnaletica nelle quantità e nei tipi previsti dal D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo di cui al DM del 10/07/2002;



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

smaltimento rifiuti: tutte le spese per il regolare smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente;  
altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa all'esecuzione della lavorazione e necessaria a conferire completezza alla medesima.

## **ART. 3 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO**

Ai sensi dell'articolo 133 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

## **ART. 4 CONDIZIONI D'APPALTO**

Nell'accettare i lavori dell'appalto in oggetto, l'impresa aggiudicataria ammette e riconosce totalmente:

- a) di avere piena conoscenza dei luoghi e delle opere da eseguire;
- b) di essere perfettamente attrezzata, dal punto di vista finanziario e tecnico operativo, per eseguire a regola d'arte i lavori in oggetto del presente appalto, utilizzando i più aggiornati macchinari, la manodopera più idonea, nonché i più moderni sistemi costruttivi.

## **ART. 5 CONSEGNA DEI LAVORI**

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipula del contratto, alla consegna del lavoro mediante sottoscrizione di apposito verbale tra le parti (RUP con funzioni di direttore lavori e Appaltatore).

Se nel giorno fissato e comunicato l' Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

I termini di esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla prima data di convocazione.

Decorso inutilmente il nuovo termine è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

L' Appaltatore inadempiente sarà escluso dalla partecipazione di nuove gare per i successivi 3 anni in quanto l' inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Dalla data di consegna l'appaltatore dovrà dare inizio ai lavori secondo quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto e dalle direttive impartite dal R.U.P. con funzioni di direttore lavori.

## **ART. 6 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI**

Gli interventi di cui al presente Capitolato dovranno essere eseguiti a seguito di ordine scritto da parte del R.U.P. trasmesso a mezzo fax o pec.

Nel corso dell'anno i lavori potranno essere scaglionati in più interventi con rispettivi ordini, ciascuno per un importo minimo, al netto dell'IVA, di € 2.500,00 senza che l'impresa possa sollevare eccezioni di sorta né pretendere compensi diversi da quelli stabiliti.

La ditta appaltatrice dovrà dare inizio ai lavori entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, comunicando per iscritto a mezzo fax o pec la data d'inizio.

I lavori devono essere ultimati entro i 5 giorni successivi naturali e consecutivi se riferito ad un importo di € 2.500,00 IVA esclusa.

Tale termine viene aumentato di giorni 1 (uno) per ogni incremento dell'importo dell'ordine di € 500,00 IVA esclusa.

I lavori dovranno comunque essere eseguiti nel periodo compreso tra il 01 Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.

Diversi periodi per l'esecuzione dei lavori, se assolutamente necessari, dovranno essere concordati con il R.U.P..

L'impresa dovrà comunicare per iscritto, a mezzo fax o pec, la data di ultimazione dei lavori, riferita a ciascun scaglione d'intervento.



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

Eventuali deroghe all'inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, dovranno essere comunicate al R.U.P. a mezzo fax o pec e dallo stesso valutate ed approvate.

Per ogni giorno di ritardo, sia nell'inizio che nell'ultimazione degli interventi, riferiti a ciascun scaglione d'intervento, verrà applicata la penale giornaliera di Euro 100,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare avviso di messa in mora a mezzo di raccomandata a.r. o PEC, al quale l'Appaltatore potrà presentare entro 7 gg dal ricevimento le proprie memorie difensive.

In caso di vizi o difformità delle lavorazioni eseguite previste nel presente Capitolato la Stazione Appaltante procederà nei confronti dell'Appaltatore con una diffida scritta a mezzo Raccomandata a.r. o PEC con la quale intima lo stesso a provvedere entro il termine di gg. 3 naturali e consecutivi alla rimozione dei vizi o delle difformità.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda la Stazione Appaltante procederà con l'esecuzione d'ufficio per inadempimento dell' Appaltatore con spese a suo carico riservandosi comunque la facoltà di chiedere il risarcimento per i maggiori danni subiti.

In caso di recidiva che comprometta il buon andamento dell'appalto (n. 2 applicazioni di penali o n. 2 diffide ad adempiere), la Stazione Appaltante si riserva di valutare il fatto come grave inadempienza e quindi di attivare la procedura di risoluzione del contratto, in base a quanto previsto dai successivi articoli.

## **ART. 7 INTERVENTI URGENTI**

Interventi straordinari e urgenti verranno richiesti immediatamente dal RUP e l'Impresa appaltatrice dovrà eseguirli ed ultimarli entro tre giorni dalla data di comunicazione. Anche in tale circostanza verrà applicata la penale giornaliera con le modalità sopraccitate.

Eventuali deroghe all'inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, dovranno essere comunicate al R.U.P. a mezzo fax e dallo stesso valutate ed approvate.

## **ART. 8 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente la normale prosecuzione dei lavori, il R.U.P. ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che la hanno determinata; il tutto secondo le modalità prescritte dal Capitolato Generale d'Appalto.

L'Amministrazione si riserva di far sospendere l'esecuzione degli stessi in occasione di festività di particolari necessità locali o per ordine generale, senza che l'appaltatore possa avanzare compensi o riserve.

## **ART. 9 DIRETTORE DI CANTIERE**

La ditta appaltatrice, per tutta la durata dei lavori e fino al completamento degli stessi, dovrà nominare un direttore di cantiere (ingegnere, architetto o geometra), regolarmente delegato con apposita notifica, che, per conto della ditta stessa, assisterà all'esecuzione delle opere ed alla tenuta dei documenti contabili, come previsto dal successivo art. 15 del presente capitolato, vigilando inoltre sul cantiere con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza.

## **ART. 10 DESCRIZIONE INTERVENTI**

Descrizione degli interventi:

- 1) Realizzazione di segnaletica orizzontale longitudinale in strisce, semplici od affiancate, continue e discontinue, lineari rettilinee e curvilinee, della larghezza costante di cm 12, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in quantità non inferiore a 150 grammi su metro lineare;
- 2) Realizzazione di segnaletica orizzontale, come al precedente articolo, ma con seconda passata per il rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita dall'impresa stessa in quantità non inferiore a 100 grammi su metro lineare;



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

- 3) Realizzazione di segnaletica orizzontale longitudinale in strisce, semplici od affiancate, continue e discontinue, lineari rettilinee e curvilinee, della larghezza costante di cm 15, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in quantità non inferiore a 150 grammi su metro lineare;
- 4) Realizzazione di segnaletica orizzontale, come al precedente articolo, ma con seconda passata per il rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita dall'impresa stessa in quantità non inferiore a 100 grammi su metro lineare;
- 5) Realizzazione di segnaletica orizzontale costituita da zebraure, fasce d'arresto, frecce, scritte, disegni e diciture di qualsiasi genere, con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in quantità non inferiore a 1200 grammi su metro quadrato;
- 6) Realizzazione di segnaletica orizzontale come al precedente articolo, ma con seconda passata per rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita dall'Impresa stessa, con vernice in quantità non inferiore a 1000 grammi su metro quadrato;
- 7) Realizzazione di segnaletica orizzontale, attraversamento pedonale e ciclabile, simbologie varie riprodotte sulla pavimentazione stradale, rallentatori ottici, con l'impiego di colato plastico bicomponente a freddo;
- 8) Verniciatura di cordolature per aiuole spartitraffico, profili e manufatti in genere, mediante applicazione di vernice spartitraffico rifrangente bianca a strisce nere o gialla a strisce nere, in quantità non inferiore a 1200 grammi su metro quadrato;
- 9) Realizzazione di segnaletica orizzontale in striscia di larghezza cm 12 per demarcazione parcheggi con l'impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in quantità non inferiore a 150 grammi su metro lineare;
- 10) Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare:
  - per linee fino a 15 cm di larghezza;
  - per passaggi pedonali, zebraure, fasce d'arresto, frecce, scritte, disegni e diciture di qualsiasi genere e altri segni sulla carreggiata;
- 11) Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta:
  - fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza;
  - fresatura passaggi pedonali, zebraure, fasce d'arresto, frecce, scritte, disegni e diciture di qualsiasi genere e altri segni sulla carreggiata;

## **ART. 11      NORME PER LA MISURAZIONE**

Le quantità dei lavori eseguiti saranno valutate con metodi geometrici, a metro quadrato od a metro lineare, secondo le indicazioni dell'elenco delle lavorazioni e forniture.

In particolare gli elementi saranno contabilizzati come segue:

- al metro lineare effettivamente verniciato per le linee longitudinali di qualsiasi larghezza;
- per le strisce trasversali di dare precedenza, all'effettiva superficie verniciata (superficie triangolo  $(b \cdot h/2) \cdot \text{numero triangoli}$ );
- per le strisce trasversali di arresto e attraversamenti pedonali, all'effettiva superficie verniciata;
- per il triangolo di preavviso di dare precedenza (fig. 442/a – strade tipo E-F), vuoto per pieno;
- per le scritte, aiuole e zebraure, vuoto per pieno;
- per le frecce secondo l'effettiva superficie verniciata;
- per attraversamenti pedonali e quant'altro realizzato in colato plastico bianco o rosso secondo l'effettiva superficie realizzata;
- per la realizzazione di segnali stradali su manto stradale con colori secondo Nuovo Codice della Strada, secondo l'effettiva superficie realizzata.



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

I lavori sono liquidati in base alle misure fissate nel presente atto od in progetti elaborati, approvati dalla Direzione Lavori anche se, dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e superficie effettivamente superiori; soltanto nel caso in cui la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiorazioni o maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso sono ammesse dimensioni minori di quelle ordinate; l'Impresa deve eseguire il rifacimento, a sua cura e spese, delle opere realizzate non conformi alle caratteristiche ordinate.

L'Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritiene opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso steso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

## **ART. 12 QUALITÀ DEI MATERIALI – SEGNI SULLA CARREGGIATA**

I materiali utilizzati dovranno corrispondere alla normativa europea UNI – EN 1436 aprile 2004 “Materiali per la segnaletica orizzontale . Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada”.

La segnaletica orizzontale realizzata, una volta in esercizio e fino allo scadere dei termini di garanzia previsti dovrà rispondere alle caratteristiche di :

- coefficiente di luminanza in condizioni di illuminazione diffusa;
- coefficiente di luminanza retroriflessa;
- valore di prova della resistenza al derapaggio;
- durata di vita funzionale nei limiti previsti indicati nella normativa stessa.

Vernice spartitraffico rifrangente (veicolo composto di resina alchidica e clorocaucciù)

A- La vernice da impiegarsi dovrà essere di ottima qualità e non dovrà assumere, in alcun caso, colorazioni diverse da quelle ordinate; dovrà avere caratteristiche chimiche tali da garantire una completa innocuità nei confronti delle pavimentazioni, dovrà possedere caratteristiche fisiche capaci di conservarne inalterata e costante la visibilità e l'efficienza sino alla completa consumazione; dovrà avere una buona resistenza all'usura provocata sia dal traffico sia dagli agenti atmosferici; dovrà essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; non dovrà avere tendenza al disgregamento, né lasciare polverature di pigmento dopo l'essiccazione, né assumere una colorazione grigia al transito delle prime auto.

B- Dovrà avere un contenuto premiscelato in perline di vetro che ne garantisca la rifrangenza nelle ore notturne. Tali perline dovranno essere incolori e non diventare lattescenti con l'usura ed in presenza di umidità; inoltre le suddette perline di vetro dovranno avere un diametro compreso tra 60 e 800 micron, proporzionalmente dosate, e la loro quantità dovrà oscillare tra il 25 e il 33% del peso totale della vernice, con indice di rifrangenza non inferiore a 1,5.

C- Per quanto riguarda l'applicazione, questa dovrà essere effettuata prevalentemente a spruzzo, con idonea attrezzatura, come già descritto, salvo casi particolari autorizzati dalla D.L.

D- La vernice andrà applicata su pavimentazioni pulite e asciutte esenti da oli, grassi, emulsioni e sali, a temperatura ambiente assolutamente non inferiore a 10° C. e umidità relativa non superiore all'80%.

Particolari lavori improrogabili potranno eventualmente essere richiesti dalla D.L. in caso di necessità contingenti anche in deroga a quanto stabilito in questo capoverso.

E- Il grado di diluizione dovrà essere compreso tra un minimo del 2% ed un massimo del 5% in relazione alla temperatura ambientale al momento dell'impiego: 5% a 15° C, 3% a 20° C, 2% a 25° C.

A stesa effettuata, al fine di ottenere le condizioni migliori di essiccazione e durata, il film umido dovrà presentare uno spessore compreso tra 400 e 550 micron.

F- La vernice spartitraffico rifrangente impiegata dovrà inoltre rispondere ai parametri e caratteristiche come sotto evidenziato:

- - peso specifico a 20° C.: 1,6 - 1,75 Kg/l;
- - residuo secco: 75 - 78%;
- - tempo di essiccazione al tatto (fuori polvere) a 20°C: max 10 minuti;



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

- tempo di essiccazione totale (transitabilità) a 20°C: max 30 minuti;
- viscosità a 20° C: 500 cp (70 - 90 KU);
- quantità perline di vetro miscelate: 25 - 33%;
- potere coprente a 550/400 micron umidi: 1,5 - 1,65 mq./Kg
- componente pigmento vernice bianca (biossido di titanio rutilo): min 14% (+/- 1%)
- componente pigmento vernice gialla (cromato di piombo) 9-10%
- colori: bianco e giallo, a richiesta: blu parcheggio, rosso pista ciclabile, nero coprente;
- luminanza: colore bianco: 92; colore giallo: 61;
- legante o veicolo: composto di resina alchidica non ingiallente e clorocaucciù;
- resistenza all'olio lubrificante e alle benzine: buona;
- aspetto del film applicato: uniforme e serico, esente da grumi e pelli;
- resistenza all'usura di ruote gommate: consumo non superiore al 33% in sei mesi.

N.B. Le caratteristiche delle vernici spartitraffico impiegate dovranno comunque rispettare i valori previsti dalle norme UNI 8360, 8361, 8362 in merito alla determinazione della massa volumica, della consistenza e dei tempi di essiccazione.

Preliminarmente all'applicazione della vernice, la Ditta procederà alla pulizia della pavimentazione evitando i solventi dannosi al manto stradale, la stesura della vernice avverrà con mezzi meccanici di ingombro tale che ci sia il minimo disagio alla circolazione.

La pittura deve essere eseguita secondo i simboli, i caratteri e le figure stabilite dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

In tutti i casi di imperfetta esecuzione, sia nel disegno che nell'omogeneità del colore, la Ditta è obbligata ad un pronto adeguamento.

La Ditta dovrà, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno kg. 1,00 delle vernici che intende usare, fornendo una scheda tecnica del prodotto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice all'atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio.

Qualora, nonostante la buona esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all'esame della Direzione Lavori e scelte da questa, non dessero risultati soddisfacenti, la Ditta è obbligata a cambiare il tipo di vernice secondo le nuove richieste della Direzione Lavori.

L'impresa dovrà essere in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento, esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc., rotelle metriche, corda, segnali mobili, lampade, cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi ecc.

Il produttore deve allegare le schede tecniche di sicurezza relative al preparato con le indicazioni previste dal D.M. 28-01-1992 n° 46, art.11, in modo da dare informazioni chiare sulla natura dei rischi, sulle modalità di stoccaggio, di posa in opera ed eventuale smaltimento.

## **ART. 13 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL COLATO PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER APPLICAZIONE A RULLO**

Il materiale oggetto del presente capitolato dovrà essere costituito da:

- Componente A: prodotto base costituito da una miscela di resine metacriliche bicomponenti, esente da solvente, pigmenti e cariche idonee;
- Componente B: prodotto ausiliario costituito da miscela di materiali inerti e catalizzatore da aggiungere e mescolare al momento dell'uso;

Caratteristiche fisiche del prodotto applicato su pavimentazione:

- Rilievo colorimetrico: fattore di luminanza  $Y \geq 0,50$
- Coefficiente di luminanza retroriflessa



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

retrometer LTL 2000  $\geq 100$  MCD/LUX/Mq

- Coefficiente di luminanza in condizioni di luce diffusa QD secondo EN 1436

$\geq 170$  MCD/LUX/Mq

- Misura della resistenza di attrito

radente con il pendolo British Portable Skid

Resistance Tester

> di 45

- Punto di infiammabilità del prodotto applicato

> di 250°

- Resistenza alle escursioni termiche

da -20° a +80°

- Residuo secco del prodotto allo stato

solido rispetto allo stato fluido

non inferiore al 98%

- Tempo di indurimento a 20°

15-20 minuti

Caratteristiche fisiche del componente A

- peso specifico

Kg. 1,650/litro

- biossido di titanio

$\geq 10\%$

La Ditta aggiudicataria, verificatane l'applicazione secondo le raccomandazioni prescritte, dovrà impegnarsi a garantirne la durata, in normali condizioni di traffico, non inferiore a tre anni su tutti i tipi di pavimentazione, purché si presentino in buono stato di conservazione, ad esclusione del porfido.

Inoltre, a garanzia dell'efficienza del prodotto nel tempo, si richiede omologazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici, in cui siano evidenziati i valori residui di rifrangenza, antiscivolosità e colorimetria di una applicazione significativa su strada dopo tre anni.

## **ART. 14 CONTABILITÀ LAVORI**

L'appaltatore deve trasmettere all'Ufficio Tecnico, almeno con frequenza settimanale, un rendiconto del lavoro svolto suddiviso per via e per tipologia d'intervento, riportante la quantità di segnaletica realizzata. Il R.U.P. provvederà con proprio personale ad effettuare dei controlli a campione sulle misure rilevate dall'appaltatore e qualora si dovesse riscontrare che le quantità rilevate dall'appaltatore sono ingiustificatamente superiori a quelle rilevabili sul posto, si provvederà ad apportare la conseguente riduzione delle quantità sulla partita di lavori eseguita durante la giornata.

In nessun caso la ditta dovrà superare l'importo autorizzato dei lavori.

A tale scopo la ditta dovrà tenere aggiornata la contabilità dei lavori. Nel caso per sua negligenza la ditta dovesse eseguire lavori che superano l'ammontare autorizzato gli stessi non verranno riconosciuti.

Nessuna somma che ecceda l'importo autorizzato verrà riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

## **ART. 15 PAGAMENTI**

Verranno emesse le fatture al raggiungimento di almeno un importo di lavori eseguiti non inferiore ad Euro 8.000,00 compresi gli oneri di sicurezza e pari ad Euro 200,00, durante il periodo Maggio-Settembre di ciascun anno.

Nella fattura deve essere richiamata la contabilità di riferimento vistata dal RUP.

Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa all'Ufficio Protocollo.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

In ogni caso in sede di liquidazione verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento come previsto dall'art. 4 comma 3 del DPR n. 207/2010; le suddette ritenute verranno svincolate solo in sede di liquidazione finale al termine del contratto.



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

Qualora, su istanza degli Enti o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazione sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell' Appaltatore appaltatrice relativamente al servizio in appalto, la stazione appaltante provvederà ad intimare alla ditta la regolarizzazione dell'inadempienza entro il termine di 15 gg. e in caso di mancata regolarizzazione al pagamento diretto delle somme corrispondenti, con contestuale trattenuta dal corrispettivo dovuto alla ditta, e ove occorra anche mediante incameramento della cauzione definitiva.

Si applica quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/2010 e dalla Circolare n. 40 del 21/10/2013.

La fattura dovrà riportare le seguenti diciture:

a) essere intestata al COMUNE DI CREAZZO Piazza del Comune n. 6 36051 CREAZZO p.iva 00264180241 ;

b) riportare gli estremi della determinazione di affidamento e del contratto d'appalto;

c) riportare il codice CIG;

d) riportare il riferimento alle bollette di lavoro;

## **ART. 16 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare di propria iniziativa variazioni alle opere ordinate.

Di contro l'Amministrazione, in base all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ha la facoltà di autorizzare in corso d'opera varianti, tanto in aumento quanto in diminuzione, finalizzate al miglioramento ed alle funzionalità delle opere stesse.

Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal R.U.P. col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia stata prescritta.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Qualora siano da eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del D.P.R. 207/2010.

Rientra comunque nelle possibilità del R.U.P., previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, ordinare varianti tecniche d'intervento secondo quanto previsto nel D.P.R. 207/2010.

## **ART. 17 MANUTENZIONE E GARANZIE**

La segnaletica eseguita con vernice rifrangente sia in prima che in seconda spruzzata dovrà essere garantita e perfettamente efficiente per un periodo non inferiore a giorni 180 (centottanta) dalla data di effettuazione, quella realizzata in colato plastico per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di effettuazione.

Qualora, a giudizio insindacabile del R.U.P., in qualsiasi momento del periodo di garanzia fosse necessario provvedere al rifacimento o alla ripassata della segnaletica che si rendesse inefficiente per carenze esecutive (mancata pulizia della sede stradale, scarso impiego di vernice, ecc ....), l'Impresa dovrà provvedervi senza diritto ad alcun compenso.

L'impresa dovrà pure provvedere a propria cura e spese al rifacimento della segnaletica che non risultasse conforme al Codice della Strada.

In entrambi i casi la Stazione Appaltante procederà con la messa in mora della ditta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC intimando la stessa ad eseguire il rifacimento della segnaletica risultata difettosa per carenze esecutive entro 10 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, a propria cura e spese.

Nel caso in cui la ditta non dovesse provvedere a quanto sopra la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio con addebito della spesa alla ditta appaltatrice inadempiente oltre ad avviare la procedura di risoluzione del contratto se ancora in corso.

## **Art. 18 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI**

In materia di tutela e trattamento dei lavoratori, si ricorda che l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti, in particolare quelli relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente ed ai collaboratori.



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

Per i lavoratori dipendenti l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto di appalto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

In materia di prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e quindi a fornire a tutto il personale dipendente e collaboratore l'adeguata formazione in materia oltre al vestiario e la dotazione DPI.

In caso di violazione delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori vigenti o che saranno emanati durante l'esecuzione del contratto, il Comune, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad esso accertate o ad esso denunciate dall'Ispettorato dal Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare pari all'importo dovuto per ottemperare agli adempimenti prescritti, fino a che l'Ispettorato suddetto non abbia accertato che sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

A tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta, né per tale causa avrà titolo a risarcimento di danni.

L'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Appaltatore appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."

A decorrere dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2010, oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento (fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro), dovranno essere inseriti i seguenti elementi:

per i lavoratori occupati dall'Appaltatore appaltatrice o subappaltatrice, la data di assunzione, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;

per i lavoratori autonomi, l'indicazione del committente.

## **ART. 19 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore si impegna ad adempiere con diligenza a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato e rimane unico responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni immobili e mobili, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore si impegna ad adottare nell'esecuzione dell'appalto tutti gli accorgimenti, i procedimenti e le cautele necessari al fine di evitare danni, infortuni, disgrazie ai dipendenti propri e a terze persone presenti nei luoghi dove la Ditta deve operare.

Sono a carico dell'appaltatore:

- a) l'assunzione di persone capaci di coadiuvarlo ed occorrendo di sostituirlo nella condotta dei lavori;
- b) l'assistenza tecnica del suo personale del quale risponde ad ogni effetto giuridico e personale;
- c) la fornitura di tutti gli attrezzi di lavoro agli operai, le attrezzature per la conduzione dei lavori, quali motopompe, carrelli, tubi di gomma, scale ecc.;
- d) la collocazione e permanenza in opera (fino alla completa essiccazione dei segnali), delle apparecchiature di protezione e difesa del lavoro eseguito, alla provvista di segnalazioni visive diurne e notturne e di interruzione del traffico;
- e) la disciplina nei cantieri e la responsabilità di eventuali danni causati per negligenza dai suoi operai;
- f) la responsabilità dei danni procurati dal suo personale e dai suoi mezzi di trasporto e di lavoro quali rotture di recinzioni, cancelli, pilastri, zoccolature, cordonate, marciapiedi, pavimentazioni, chiusini, idranti e impianti in genere; degli eventuali ingombri ai pozzetti stradali o dei cortili dovuti a materiali o rifiuti lasciati in sito; questi dovranno essere ripristinati entro 5 giorni al massimo a carico e spese dell'appaltatore; se questi non provvederà, la D.L. farà eseguire i lavori i cui costi verranno detratti dal credito dell'appaltatore;



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

g) gli accorgimenti necessari per non procurare disagi e/o pericoli ai cittadini. Pertanto dovranno essere tempestivamente rimosse e trasportate in luoghi adatti le materie di risulta. In particolare non dovranno essere creati depositi di materie di risulta. In particolare non dovranno essere creati depositi di materie e/o attrezzature nei cortili o aree pubbliche;

i) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna e di quanto altro venisse indicata dalla D.L. a scopo di sicurezza;

h) l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, ecc.;

j) l'obbligo di fornire personale addetto alla viabilità con compiti di regolazione del traffico (opportunamente attrezzato con appositi indumenti antinfortunistici come previsti dal vigente disciplinare tecnico emanato dal competente Ministero dei Lavori Pubblici) in numero congruo alle esigenze, nonché il posizionamento dell'eventuale segnaletica a norma del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. Unicamente in casi di comprovato pericolo è ammessa la richiesta per l'intervento della Polizia Municipale. La richiesta stessa deve essere formulata per iscritto e comunicata anche alla D.L.;

k) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadono pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza;

l) le prove sui materiali, i cartelli stradali, le indagini, i controlli e le prove per l'effettuazione del collaudo;

m) la consegna delle certificazioni relative ai materiali e ai prodotti installati con dichiarazione attestante la corretta posa;

n) nelle demolizioni od asportazioni il prezzo si intende commisurato all'obbligo di depositare:

- i materiali riciclabili presso i luoghi stabiliti dall'Amministrazione;

- i materiali non riciclabili presso discariche autorizzate;

in ogni caso dovrà essere presentata idonea certificazione attestante l'avvenuto corretto smaltimento;

L'Appaltatore ed i propri collaboratori sono tenuti a rispettare le disposizioni del Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Creazzo, approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 18/02/2014, per quanto compatibili, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: [www.comune.creazzo.vi.it](http://www.comune.creazzo.vi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Codice disciplinare e Codice comportamento.

L'inosservanza delle suddette disposizioni comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto del presente contratto.

## **ART. 20 PIANI DI SICUREZZA**

La ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in special modo di quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

Non essendo previsto per i lavori in oggetto il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori redige e consegna alla stazione appaltante:

- un Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo;



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

Il piano di sicurezza sostitutivo nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, riscontrate e notificate da parte della stazione appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore tecnico nominato dalla ditta appaltatrice sarà responsabile dell'osservanza dei piani di sicurezza.

## **ART. 21 DOCUMENTI CONTRATTUALI e SPESE CONTRATTUALI**

Faranno parte integrale del contratto anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto
- l'offerta
- il Piano Sostitutivo di Sicurezza
- il Piano Operativo di Sicurezza

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica digitale. Le spese stimate a carico dell'aggiudicatario sono pari ad Euro 670,00.

## **ART. 22 OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO**

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso, tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso l'elenco prezzi, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.

## **ART. 23 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà eleggere a tutti gli effetti domicilio per tutta la durata dell'appalto, presso la propria sede legale.

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al committente per iscritto.

## **ART. 24 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore si applica l'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

E' vietata la cessione totale o parziale a favore di terzi, del presente contratto di appalto.



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

## **ART. 25 SUBAPPALTO**

E' ammesso il sub appalto.

In ogni caso prima dell'esecuzione di tali interventi la ditta appaltatrice dovrà presentare richiesta di autorizzazione al sub appalto ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto di sub appaltatori e dei cottimisti. A tale riguardo l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Stazione Appaltante, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai sub appaltatori e/o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione Appaltante non procederà al pagamento dell'ultima fattura di competenza né allo svincolo della cauzione definitiva in caso di scadenza del contratto, se l'Appaltatore non avrà ottemperato a quanto sopra.

## **ART. 26 CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione del credito è consentita in base a quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.l..

## **ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo ogni altro diritto, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, in qualsiasi momento e con effetto immediato dalla data della comunicazione scritta inviata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a giorni 15 (quindici), per i seguenti motivi:

- verificarsi per colpa dell'appaltatore di gravi irregolarità o negligenze tali da pregiudicare lo svolgimento dell'appalto;
- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale per 2 (due) o più volte o diffida ad adempiere per vizi o difformità delle opere seguite per 2 (due) o più volte;
- mancato rispetto del termine concesso dalla Stazione Appaltante per risolvere il vizio e/o difformità dell'intervento eseguito a seguito contestazione scritta di cui al precedente art. 6 per 2 (due) o più volte;
- per scioglimento, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e/o fallimentare della ditta appaltatrice;
- sub appalto non autorizzato;
- per mancato rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai e contratti di lavoro;
- venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi;
- intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell'aggiudicatario che ostacoli la corretta esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi previsti dal Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Creazzo approvato con delibera di G.C. n. 12 del 18/02/2014;

Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell'art. 1453 del C.C., per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel presente capitolato speciale d'appalto o per ogni altro fatto che renda non possibile la prosecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto qualora l'appaltatore si renda colpevole di frode o di altri reati accertati.

Nulla potrà eccepire o pretendere la ditta a titolo di risarcimento od indennizzo qualora sia stata determinata la risoluzione del contratto.



# Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

C.F. P.IVA 00264180241

**AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI e SERVIZI PUBBLICI**

## **ART. 28 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell' Appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa del lavoro, incluse le spese di bollo ove dovute.

## **ART. 29 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all' inadempimento si rinvia a quanto disposto dagli artt. 138 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

## **ART. 30 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21 sexies della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindi (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

## **ART. 31 RECESSO DELL'APPALTATORE**

Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 302 e 305 del DPR n. 207/2010.

Qualora il recesso sia richiesto dalla ditta appaltatrice la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 1.000,00.

## **ART. 32 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

In base a quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. le controversie relative a diritti soggetti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Qualora non si riesca a risolvere la divergenza e/o controversia mediante transazione, sarà risolta inappellabilmente dal Giudice ordinario.

Per eventuali controversie tra le parti, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Vicenza.

## **ART. 33 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si applica la vigente normativa in materia di Privacy (D. Lgs n. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'Appaltatore aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento del presente appalto, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.