



COMUNE DI BAONE

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 0429/2931 – e-mail: ufficiotecnico@comune.baone.pd.it - PEC: baone.pd@cert.ip-veneto.net

Piazza XXV Aprile n. 1 – 35030 Baone PD - C.F. 82004450285 - P. IVA 01775040288

Area 2^ SERVIZIO TECNICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE BAONE ESTE SU S.P. N.6 VIA CA' BORINI

– PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO –

CUP:

CIG:

ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile AREA 2^

Servizio tecnico

Arch. Leila Villani

(documento firmato digitalmente)

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.10.00	PULIZIA GENERALE Pulizia generale dei tratti laterali della pista ciclabile oggetto di intervento, compreso la rimozione del terreno marginale e sui bordi laterali. Il tutto eseguito sia con mezzo meccanico escavatore, sia a mano.	A corpo	€ 5.000,00 (Euro cinquemila/00)
06.06.002	SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA e POSA SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Fornitura e posa in opera di SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente, per tutti i simboli, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (solo questo escluso), a "pezzo unico":	CAD.	€ 27,37 (Euro ventisette/37)
06.06.002.a	diametro cm 40, pellicola retroriflettente classe 1		€ 35,12 (Euro trentacinque/12)
06.06.002.b	diametro cm 40, pellicola retroriflettente classe 2	CAD.	€ 35,12 (Euro trentacinque/12)
06.06.023	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO Fornitura e posa in opera di DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO (Fig. II 472, art. 177), costruzione come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi per sostegno diametro 60 mm, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola riflettente, dimensioni cm 40x50, curvato a semicilindro del diametro di 25 cm, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (solo questo escluso):	CAD.	€ 35,12 (Euro trentacinque/12)
06.06.023.a	in pellicola retroriflettente classe 1		€ 37,70 (Euro trentasette/70)
06.06.023.b	in pellicola retroriflettente classe 2	CAD.	€ 37,70 (Euro trentasette/70)
06.06.024	DELINEATORE NORMALE DI MARGINE Fornitura e posa in opera di DELINEATORE NORMALE DI MARGINE (Fig. II 463, art. 173), costruzione come da art. 5 del CSA - Norme Tecniche, dotato di pellicola retroriflettente.	CAD.	€ 13,94 (Euro tredici/94)
06.06.024.a	senza base di ancoraggio		€ 20,66 (Euro venti/66)
06.06.024.b	con base di ancoraggio	CAD.	€ 20,66 (Euro venti/66)
07.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice bianca o gialla rifrangente compreso il tracciamento e la manutenzione di garanzia (prevista in mesi 6) per la realizzazione linee di spartitraffico, canalizzazioni veicolari, parcheggi, margini stradali, ecc.	m	€ 0,70 (Euro zero/70)
07.001.a	Strisce da cm 12 di larghezza		€ 0,90 (Euro zero/90)
07.001.b	Strisce da cm 15 di larghezza	m	€ 1,30 (Euro uno/30)
07.001.c	Strisce da cm 25 di larghezza	m	€ 3,50 (Euro tre/50)
07.001.d	Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, simboli, frecce, zebrature ecc.	m	€ 3,50 (Euro tre/50)
07.002	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente bianca o gialla per la realizzazione dello spartitraffico, canalizzazioni veicolari, parcheggi ecc. senza tracciamento, con la manutenzione di garanzia (prevista in mesi 6) Strisce da cm 12 di larghezza	m	€ 0,40 (Euro zero/40)
07.002.a	Strisce da cm 12 di larghezza		€ 0,50 (Euro zero/50)
07.002.b	Strisce da cm 15 di larghezza	m	€ 1,00 (Euro uno/00)
07.002.c	Strisce da cm 25 di larghezza	m	€ 3,30 (Euro tre/30)
07.002.d	Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, simboli, frecce, zebrature ecc.	m	€ 3,30 (Euro tre/30)
50.1.30.1	Scavo ... a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo [anche] di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo, esclusa la cassa chiusa, o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento. Fino alla profondità di m 1,50. (rif. EPRV art. F.03.08.a)	mc	€ 75,34 (Euro settantacinque/34)
50.2.41	DEMOLIZIONI, FRESATURE E RIMOZIONI		

	Demolizione di sottofondo stradale Demolizione di sottofondo stradale in massiciata o in conglomerato di cemento, eseguita con martello demolitore, compreso il trasporto del materiale di risulta.	mc	€ 23,00 (Euro ventitre/00)
50.2.150	Espurgo di caditoie stradali di qualsiasi tipo Espurgo di caditoie stradali di qualsiasi tipo, compresi e compensati: - il lievo e la rimessa in opera del chiusino (di qualsiasi forma, tipo e dimensione); - la pulitura del sifonetto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; ed ogni altro onere.	Cad.	€ 2,50 (Euro due/50)
50.6 50.6.10	PAVIMENTAZIONI, PROFILI, RIVESTIMENTI E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI Formazione di massetto in calcestruzzo. (rif. EPRV art. F.13.17.00) Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in calcestruzzo con Rck >= 25 N/mm ² , anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Compresi tutti gli oneri per dare [l'opera] finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d'elenco.	mq	€ 16,67 (Euro sedici/67)
50.16.140	Rimozione e messa in quota di manufatti in ghisa. Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita.		€ 53,56
50.16.140.1	Del peso fino a kg 70. (rif. EPRV art. F.08.06.a)	Cad.	(Euro cinquantatre/56)
			€ 71,43
50.16.140.2	Del peso oltre kg 70 fino a kg 120. (rif. EPRV art. F.08.06.b)	Cad.	(Euro settantuno/43)
			€ 89,30
50.16.140.3	Del peso oltre kg 120 fino a kg 170. (rif. EPRV art. F.08.06.c)	Cad.	(Euro ottantanove/30)
			€ 107,16
50.16.140.4	Del peso oltre kg 170. (rif. EPRV art. F.08.06.d)	Cad.	(Euro centosette/16)
61.2.10 61.2.10.1	RECINZIONI IN LEGNO Con assicelle verticali. Altezza 1 m, interasse 2 m. Realizzata con montanti in legno bilamellare di conifera nordica della sezione di almeno cm 9X9, piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Due correnti orizzontali in legno massello di conifera nordica della sezione di almeno cm 3X9 e assicelle verticali di riempimento formate da tavole in legno massello di conifera nordica dello spessore di almeno cm 2 e della larghezza di cm 9 circa, con testa arrotondata, che vengono avvitate sui correnti orizzontali con un interasse di cm 4 l'una dall'altra. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e gradazione esercitata dai raggi UV. Le parti metalliche sono in acciaio zincato. Altezza della recinzione metri 1, interasse metri 2. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa della recinzione, che consiste nella realizzazione dei plinti in calcestruzzo e l'installazione dei montanti verticali a piombo, nonché il fissaggio dei correnti orizzontali ai montanti e l'applicazione delle assicelle verticali di riempimento ai correnti. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.	m	€ 140,00 (Euro centoquaranta/00)
61.2.10.2	Con correnti tondi passanti. Altezza. 1 m, interasse 2 m. Realizzata con montanti in legno massello di conifera nordica della sezione rettangolare di cm 7X14 circa oppure del diametro di cm 14 circa, piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. I montanti sono dotati di due fori passanti del diametro di cm 8 circa. Due correnti orizzontali in legno massello di conifera nordica della sezione di circa cm 8, idonei ad essere infilati nei fori passanti dei montanti. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Le parti metalliche sono in acciaio zincato. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa della recinzione, che consiste nella realizzazione dei plinti in calcestruzzo e l'installazione dei montanti verticali a piombo, nonché il fissaggio dei correnti orizzontali ai montanti. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.	m	€ 155,00 (Euro centocinquantacinque/00)
07.006	TRATTAMENTO DI RESINATURA PREVIA STUCCATURA E SIGILLATURA compresa con posa di primer, per una migliore adesione alla superficie esistente, ed eseguito a spruzzo con pompa a bassa pressione. GOCCIOLATO PLASTICO BICOMPONENTE Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponente steso con sistema " Gocciolato" di colore bianco, giallo, rosso o blu rifrangente antisdrucciolo, tipo Polisignal R29, compreso il tracciamento e la manutenzione di garanzia, (prevista anni due)	mq	€ 9,50 (Euro nove/50)