COMUNE DI BAONE

PROVINCIA DI PADOVA

Tel. 0429/2931–e-mail: ufficiotecnico@comune.baone.pd.it - PEC: baone.pd@cert.ip-veneto.net

Piazza XXV Aprile n. 1 – 35030 Baone PD - C.F. 82004450285 - P. IVA 01775040288

Area 2^ SERVIZIO TECNICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE BAONE ESTE SU S.P. N.6 VIA CA' BORINI

– PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO –

CUP:

CIG:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile AREA 2^

Servizio tecnico
Arch. Leila Villani
(documento firmato digitalmente)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
OS	**ONERI DELLA SICUREZZA** **Oneri speciali** Noleggio e posa in opera di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad OS.001 alta visibilità/SEGNALAZIONI ORDINARIE/CARTELLI/INCONTRI	A corpo	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00
A.10.00	**PULIZIA GENERALE** Pulizia generale dei tratti laterali della pista ciclabile oggetto di intervento, compreso la rimozione del terreno marginale e sui bordi laterali. Il tutto eseguito sia con mezzo meccanico escavatore, sia a mano.	A corpo	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
06.06.002 06.06.002.a	**SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA e POSA SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10** Fornitura e posa in opera di SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente, per tutti i simboli, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (solo questo escluso), a "pezzo unico": diametro cm 40, pellicola retroriflettente classe 1	CAD.	5	€ 27,37	€ 136,85
06.06.002.b	diametro cm 40, pellicola retroriflettente classe 2	CAD.	3	€ 35,12	€ 105,36
06.06.023 06.06.023.a	**DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO** Fornitura e posa in opera di DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO (Fig. II 472, art. 177), costruzione come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi per sostegno diametro 60 mm, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola riflettente, dimensioni cm 40x50, curvato a semicilindro del diametro di 25 cm, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (solo questo escluso): in pellicola retroriflettente classe 1	CAD.	1	€ 35,12	€ 35,12
07.002	**SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO** Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente bianca o gialla per la realizzazione dello spartitraffico, canalizzazioni veicolari, parcheggi ecc. senza tracciamento, con la manutenzione di garanzia (prevista in mesi 6)	m	1600	€ 0,50	€ 800,00
07.002.d	Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, simboli, frecce, zebrature ecc.	m	500	€ 3,30	€ 1.650,00
50.2.150	**Espurgo di caditoie stradali di qualsiasi tipo** Espurgo di caditoie stradali di qualsiasi tipo, compresi e compensati: - il lievo e la rimessa in opera del chiusino (di qualsiasi forma, tipo e dimensione); - la pulitura del sifonetto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; ed ogni altro onere.	Cad.	15	€ 2,50	€ 37,50
50.16.140 50.16.140.1	**Rimozione e messa in quota di manufatti in ghisa.** Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. Del peso fino a kg 70. (rif. EPRV art. F.08.06.a)	Cad.	15	€ 53,56	€ 803,40
61.2.10.2	**RECINZIONI IN LEGNO** **Con correnti tondi passanti. Altezza. 1 m, interasse 2 m.** Realizzata con montanti in legno massello di conifera nordica della sezione rettangolare di cm 7X14 circa oppure del diametro di cm 14 circa, piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. I montanti				

Sede in P.zza XXV Aprile 1 Baone 35030 (PD) PI:01775040288 – C.F. 82004450282 – COD. UF6SBN

	sono dotati di due fori passanti del diametro di cm 8 circa. Due correnti orizzontali in legno massello di conifera nordica della sezione di circa cm 8, idonei ad essere infilati nei fori passanti dei montanti. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Le parti metalliche sono in acciaio zincato. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa della recinzione, che consiste nella realizzazione dei plinti in calcestruzzo e l'installazione dei montanti verticali a piombo, nonché il fissaggio dei correnti orizzontali ai montanti. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.	m	300	€ 155,00	€ 46.500,00
07.006	TRATTAMENTO DI RESINATURA PREVIA STUCCATURA E SIGILLATURA compresa con posa di primer, per una migliore adesione alla superficie esistente, ed eseguito a spruzzo con pompa a bassa pressione. **GOCCIOLATO PLASTICO BICOMPONENTE** Fornitura e posa in opera di materiale plastico strutturato bicomponenete steso con sistema " Gocciolato" di colore bianco, giallo, rosso o blù rifrangente antisdrucciolo, tipo Polisignal R29, compreso il tracciamento e la mautenzione di garanzia, (prevista anni due)	mq	2.400	€ 9,50	€ 22.800,00
	TOTALE **Importo Lavori Euro** Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro				**€ 78.868,23** **€ 77.868,23**

Incidenza percentuale ella manodopera 28% pari ad € 22.083,10