STIMA LAVORI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD)

Data, 30/07/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 0.1	Scigliatura da effettuarsi con mezzo meccanico di adeguata potenza (tipo motogreder) al fine di regolarizzare il ciglio stradale e/o allargare la sede stradale esistente e/o abbassare le banchine esistenti (largh. massima cm 50). Comprensivo del maggiore onere costituito all'eventuale carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. SOMMANO mt	1'200,00	1,25	1'500,00
2 0.2	Fresatura di Conglomerato Bituminoso: Rimozione di pavimentazione stradale fino ad uno sp.=3 cm, mediante fresatura di conglomerato bituminoso a mezzo di speciali macchine fresatrici a freddo o a caldo compreso ogni onere per carico e scarico del materiale di risulta in discarica, l'onere della totale pulizia nella zona di intervento; il prezzo si intende comprensivo altresì dell'onere derivante dalla rifilatura di chiusini, caditoie, prese d'acqua, etc, presenti sulla carreggiata, il taglio preventivo dell'asfalto nella delimitazione dell'ambito d'intervento se necessario, futuro punto di ripresa fra la nuova e la vecchia asfaltatura. SOMMANO mq	5'550,00	2,60	14'430,00
3 0.3	Ricariche: Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ricariche della granulometria da 0 a 10 mm., steso in opera con idonee macchine vibro finitrici e cilindrate con rulli statici o vibranti di peso opportuno, compresa la mano d'attacco con emulsione bituminosa in adeguata ragione per un buon ancoraggio. SOMMANO q.li	2'100,00	6,80	14'280,00
4 0.4	Formazione di Strato di Collegamento (Bynder): Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento con granulometria da 16 a 20 mm., costituito da una miscela di frantumato, pietrisco, pietrischetto, graniglie, sabbia ed bitume di prescritta penetrazione, steso in opera mediante finitrice e rullato con rulli statici da 6 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti. Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o raccordi alla viabilità ordinaria, e l'accurata preparazione e pulizia del piano di posa con idonea spazzatrice e la stesa (se necessario). Tutte le caratteristiche tecniche dei materiali indicati e le modalità di esecuzione delle lavorazioni dovranno essere conformi a quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Calcolato al mq, per uno sp.=7 cm incluso sigillatura forale. SOMMANO mq	100,00	10,00	1'000,00
5 0.5	Formazione MANTO D'USURA in conglomerato bituminoso della granulometria da 0 a 10 mm., per uno spessore finito di cm. 3, steso in opera con idonee macchine vibrofinitrici, cilindrate con rulli statici o vibranti di peso opportuno, previa pulizia del fondo e mano d'attacco con emulsione bituminosa in adeguata ragione per un buon ancoraggio. SOMMANO mq	6'050,00	6,40	38'720,00
6 0.6	Rimessa in quota di caditoie e chiusini in ghisa dim. fino a cm. 60x60 quadrati o circolari, compreso lievo, pulizia del pozzetto, rialzo del bordo con mattoni, fissaggio del chiusino con malta e raccordo alla pavimentazione mediante conglomerato bituminoso. SOMMANO cadauno	25,00	84,00	2'100,00
7 0.7	Scavo di fondazione a sezione obbligatoria (Banchina) spessore cm. 50 Scavo di fondazione a sezione obbligatoria in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, fino a mt. 3,00 di profondità media sotto il piano di sbancamento, per opere di bonifica delle banchine stradali, opere per la creazione di allargamenti di sedi stradali, e qualsiasi altra opera in cui è previsto uno scavo; compresa la roccia da mina, compreso le armature, sbadacchiature delle pareti, il passaggio, il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo e lo scarico delle materie a riempimento di scavo o a rilevato o a rifiuto a qualsiasi distanza; compreso, altresì, l'aggettamento di acque, compreso la quota parte degli eventuali oneri per segnaletica lavori, organizzazione della modifica della viabilità anche con utilizzo di impianto semaforico temporaneo, oneri per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione di lavori in sede stradale. Contabilizzazione a mc. di materiale effettivamente scavato con misurazione in loco. SOMMANO mc	16,00	25,00	400,00
8 0.8	Sottofondazioni stradali in due strati (pietrisco + stabilizzato) spessore cm. 40: Creazione di sottofondazioni stradali (massicciate) realizzate con opere per: - compattazione del cassonetto stradale con rulli statici e vibranti di idonee dimensioni e peso; - fornitura, stesa, cilindratura di ghiaia naturale scervada materiali argillosi di pezzatura fino a mm.100, proveniente da cave, compresi oneri di trasporto e sistemazione, spessore cm. 30 circa; - fornitura, stesa, cilindratura di misto granulare stabilizzato ad intasamento e regolarizzazione superficiale della fondazione stradale, per uno spessore di cm. 10 circa (comunque sempre nel rapporto di 1/3 rispetto allo spessore della ghiaia sottostante), compresi oneri di trasporto e sistemazione, compreso oneri per esecuzione di pendenze come da ordini della D.L.. Compreso la quota parte degli eventuali oneri per segnaletica lavori, organizzazione della modifica della viabilità anche con utilizzo di impianto semaforico temporaneo, oneri per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione di lavori in sede stradale. Contabilizzazione a mc. di materiale effettivamente sistemato in loco con misure del cassonetto cilindrate in loco. A discrezione della D.L. il materiale potrà essere contabilizzato tramite bolle di consegna con pesatura avvenuta in pesa pubblica (indicato dalla D.L.): in tal caso si stabilisce il p.s. del pietrisco cilindrate = a 1,60 tonn./mc. e il p.s. dello stabilizzato cilindrate = a 1,70 tonn./mc. che verrà utilizzato per la trasformazione del peso in mc. SOMMANO mc	13,00	35,00	455,00
9 0.9	Fornitura e posa di pozzetti per caditoie stradali Realizzazione di nuove caditoie stradali con opere per:			
	A R I P O R T A R E			72'885,00