Sezione a–a



Sezione b–b



Sezione d–d



Vista dall'alto



Vista profilato (misure in mm)



Vista laterale



Profilato

scala 1:5 – misure in mm

ELEMENTO "A" CORPO A DOPPIA CELLA VERTICALE scala 1:15

ATTENZIONE:
LO STAMPO METALLICO DEVE ESSERE DI TIPO PARZIALMENTE SMONTABILE (IN FASE DI SCASSERATURA) AL FINE DI EVITARE QUALUNQUE INCLINAZIONE DELLE PARETI VERTICALI DEL MANUFATTO

ELEMENTO "B" PARETE DI CHIUSURA LATERALE scala 1:15

Sezione e–e



Sezione f–f



Vista frontale



INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI:
QUALORA ALLA PREVISTA QUOTA DI IMPOSTAZIONE DELLE FONDAZIONI IL TERRENO NON PRESENTASSE BUONE CAPACITA' PORTANTI (NON OMOGENEITA' DEL TERRENO, PRESENZA DI STRUTTURE LENTICOLARI LIMO-ARGILLOSE, DI INCLUSIONI VEGETALI, DI FALDE SUPERFICIALI E DI OGNI FORMA DI DEGRADO) SI RENDERA' NECESSARIO L'APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI DEPOSITI GHIAIOSO-SABBIOSI E IL SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA QUOTA CON GETTATA DI CALCESTRUZZO CLASSE C12/15

SCHEMA COMPOSIZIONE TOMBA SCALA 1:25

CIASCUNA TOMBA A 4 CELLE RISULTA COSTITUITA DALL'ASSEMBLAGGIO DI:
- N.2 ELEMENTI "A"
- N.2 ELEMENTI "B"
- N.8 ELEMENTI "C"
- N.10 ELEMENTI "D"
- N.12 ELEMENTI "E"
- N.7 ELEMENTI "F"

Sezione verticale principale



Pianta a quota celle superiori



Pianta copertura



CARATTERISTICHE MATERIALI DA UTILIZZARE E PRESCRIZIONI

CALCESTRUZZO:

Classe di esposizione:	XC2
Classe di resistenza:	C28/35
Classe di consistenza:	S5 – Slump ≥ 220 mm
Dimensione massima inerte:	D = 20 mm
Copriferro netto:	30 mm
Rapporto massimo acqua/cemento:	0,55
Minimo contenuto in cemento:	320 daN/mc
Additivo impermeabilizzante:	Superschield ADMIX (o equival.)

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO:
Barre e reti ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C controllato in stabilimento con:
$1,15 \leq (f_t/f_y)_k < 1,35$ $(f_t/f_y)_{k,min} \leq 1,25$ $(A_{gt})_k > 7,5\%$

Ancoraggi:	dove non indicato min. 40 diametri
Sovrapposizioni:	dove non indicato min. 80 diametri

ACCIAIO PER CARPENTERIA:

Tipo acciaio profilati:	S235 (UNI EN 10025)
	Tens. rottura = 360 N/mmq
	Tens. snervamento = 235 N/mmq
Classe di esecuzione:	EXC2 – secondo UNI EN 1090

Tutti i profilati devono essere zincati a caldo.

ELEMENTO "C" PIASTRA DI CHIUSURA VERTICALE (NON STRUTTURALE) scala 1:15



ELEMENTO "D" PIASTRA DI RIPIANO INTERMEDIO scala 1:15



ELEMENTO "E" PIASTRA DI COPERTURA LATERALE scala 1:15



ELEMENTO "F" PIASTRA DI COPERTURA CENTRALE scala 1:15



ATTENZIONE: QUELLE INDICATE PER LE PIASTRE SONO MISURE NETTE, CONSIDERARE LE TOLLERANZE DI MONTAGGIO

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI REMANZACCO
PROVINCIA DI UDINE

REALIZZAZIONE DI TOMBE INTERRATE NEI CIMITERI DI REMANZACCO E ORZANO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

S2

OPERE STRUTTURALI
sezioni e viste - scala 1:15
schema composizione tomba - scala 1:25

Remanzacco, settembre 2016

Maurizio LIANI ingegnere
Massimo DE MARCHI architetto
Fabrizio FUMIS architetto
piazza Garibaldi, 21/3
33033 CODROIPO (UD)
tel. 0432 906072

121-S2.dwg